

令和 3 年度

公 共 事 業

# 積 算 内 訳

防府市上下水道局

着 工 完 成 期 日	自 至 令和04年01月31日	摘	
工 事 番 号	改良第8号	要	
施 工 位 置	防府市大字台道(遠ヶ崎) 地内		
工 事 名	県道高井大道停車場線配水管布設替工事2		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要	DGX φ 200 L=496.6m、DGX φ 150 L=1.3m、DGX φ 100 L=9.3m PE φ 150 L=2.8m、PE φ 50 L=18.0m 排水管DGX φ 100 L=6.1m、排水管HIVP φ 50 L=2.0m 単口消火栓 φ 200 2基No. 1273 (遠ヶ崎公民館北)、No. 965 (福田主税宅西)		

※本工事費※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
開削工事及び小口径推進工事				
		式		
配水管路		式	30,046,526	
本管布設工		式	23,536,832	
本管資材		式	11,552,681	
本管資材	1.000	式		
本管配管工		式	1,693,820	
本管配管工	1.000	式		
本管土工		式	7,048,929	
本管土工	1.000	式		
舗装復旧工		式	3,241,402	
舗装復旧工	1.000	式		
給水装置工		式	2,203,210	
給水資材		式	1,256,268	
給水資材	1.000	式		
給水配管工		式	366,163	

※本工事費※ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
給水配管工				
	1.000	式		
給水土工		式	580,779	
給水土工	1.000	式		
既設管撤去工		式	1,000,551	
既設管撤去工資材		式	163,468	
既設管撤去工資材	1.000	式		
既設管撤去配管工		式	140,432	
既設管撤去配管工	1.000	式		
既設管撤去土工		式	696,651	
既設管撤去土工	1.000	式		
仮設管布設工		式	830,733	
仮設資材		式	362,302	
仮設資材	1.000	式		
仮設配管工		式	248,080	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
仮設配管工	1.000	式		
仮設撤去工		式	88,386	
仮設撤去工	1.000	式		
仮設土工		式	131,965	
仮設土工	1.000	式		
仮設工		式	2,475,200	
交通管理工		式	2,475,200	
交通誘導員(仮設工)	1.000	式		
直接工事費計			30,046,526	
共通仮設費計		式	3,261,532	
共通仮設費(積上げ)		式	130,532	
技術管理費		式	130,532	
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合	1.010	日		
共通仮設費(率化)		式	3,131,000	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
共通仮設费率分		式	3,131,000	
純工事費		式	33,308,058	
現場管理費		式	9,994,000	
工事原価		式	43,302,058	
一般管理費等		式	7,597,942	
工事価格		式	50,900,000	