

# 積 算 内 訳

令和 3 年度

|      |   |
|------|---|
| 工事名  | 管整 第 17 号<br>公共下水道築造(牟礼1号支線)第1工区工事  |
| 工事場所 | 防府市 大字牟礼 地内   |
| 工事概要 | 推進工VU $\phi$ 200 L=10.10m<br>開削工VU $\phi$ 200 L=245.70m<br>マンホール工 15箇所<br>取付管工 15箇所 |

# 山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施工年度：令和3年度

路線・河川名：

工事(業務)名：公共下水道築造(牟礼1号支線)第1工区工事

工事(業務)場所：防府市 大字牟礼 地内

箇所コード：

防府市上下水道局

## \*本工事費\* 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など            | 数量  | 単位 | 金額         | 備考 |
|-------------------------|-----|----|------------|----|
| 本工事費                    |     |    |            |    |
| 管路                      |     | 式  | 18,861,499 |    |
| 管きょ工(開削)                |     | 式  | 4,193,476  |    |
| 管路土工                    |     | 式  | 1,731,529  |    |
| 管路掘削                    |     | m3 |            |    |
| 機械掘削工(バックホウ)            | 300 | m3 |            |    |
| 管路埋戻                    |     | m3 |            |    |
| 機械埋戻(流用土)<br>BH山積0.28m3 | 200 | m3 |            |    |
| 発生土処理                   |     | m3 |            |    |

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など               | 数量    | 単位             | 金額      | 備考 |
|----------------------------|-------|----------------|---------|----|
| 残土処理<br>BH山積0.28           | 79    | m <sup>3</sup> |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外      | 79    | m <sup>3</sup> |         |    |
| 管布設工                       |       | 式              | 799,095 |    |
| 硬質塩化ビニル管                   |       | m              |         |    |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 200mm   | 181.5 | m              |         |    |
| マンホール用可とう継手<br>φ 200 塩ビ管用  | 16    | 個              |         |    |
| 管基礎工                       |       | 式              | 390,768 |    |
| 砂基礎                        |       | m              |         |    |
| 砂基礎設置 (機械施工)<br>BH山積0.45積込 | 56    | m <sup>3</sup> |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量    | 単位                | 金額        | 備考 |
|--|-------|-------------------|-----------|----|
| 管路土留工  |       | 式                 | 1,226,470 |    |
| 建て込み簡易土留                                       |       | m                 |           |    |
| 建込工(両側分)                                       | 145.8 | m                 |           |    |
| 引抜工(両側分)                                       | 145.8 | m                 |           |    |
| たて込み簡易土留材賃料<br>30m当たり<br>2.0型 深さ2.0m 幅3.0m未満   | 2,280 | m <sup>2</sup> ・日 |           |    |
| 簡易土留工 1現場当たり修理費及び損耗費<br>30m当たり<br>2.0型 幅3.0m未満 | 354   | m <sup>2</sup>    |           |    |
| 建込工(両側分)                                       | 39.5  | m                 |           |    |
| 引抜工(両側分)                                       | 39.5  | m                 |           |    |
| たて込み簡易土留材賃料<br>30m当たり<br>2.5型 深さ2.5m 幅3.0m未満   | 900   | m <sup>2</sup> ・日 |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量  | 単位                | 金額     | 備考 |
|--|-----|-------------------|--------|----|
| 簡易土留工 1現場当たり修理費及び損耗費<br>30m当たり<br>2.5型 幅3.0m未満 | 150 | m2                |        |    |
| 建込工(両側分)                                       | 4.6 | m                 |        |    |
| 引抜工(両側分)                                       | 4.6 | m                 |        |    |
| たて込み簡易土留材賃料<br>15m当たり<br>3.0型 深さ3.0m 幅3.0m未満   | 180 | m <sup>2</sup> ・日 |        |    |
| 簡易土留工 1現場当たり修理費及び損耗費<br>15m当たり<br>3.0型 幅3.0m未満 | 90  | m2                |        |    |
| 開削水替工  |     | 式                 | 45,614 |    |
| 開削水替   |     | 日                 |        |    |
| ポンプ運転工   |     | 日                 |        |    |
| 据付・撤去工   | 1   | 現場                |        |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など            | 数量   | 単位             | 金額        | 備考 |
|-------------------------|------|----------------|-----------|----|
| 管きょ工(小口径推進)             |      | 式              | 4,791,524 |    |
| 鋼製さや管推進工法               |      | 式              | 4,791,524 |    |
| 推進工                     |      | m              |           |    |
| 推進用鋼管<br>呼び径400mm       | 9.05 | m              |           |    |
| 推進工                     | 8.65 | m              |           |    |
| 機械器具損料及び電力料             | 1    | 式              |           |    |
| 残土処理<br>BH山積0.28        | 1    | m <sup>3</sup> |           |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産業廃棄物対象外 | 1    | m <sup>3</sup> |           |    |
| 挿入用本管                   |      | m              |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                | 数量  | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------|-----|----|----|----|
| 硬質塩化ビニル管<br>L=1.33m         | 7   | 本  |    |    |
| スペーサ<br>キャスターなし             | 6   | 個  |    |    |
| 本管挿入工                       | 9.2 | m  |    |    |
| 中込め注入工                      | 0.7 | m3 |    |    |
| 仮設備工                        |     | 式  |    |    |
| 坑口工<br>小口径泥水推進              | 1   | 箇所 |    |    |
| 鏡切り工<br>小口径泥水推進<br>ライナープレート | 1   | 箇所 |    |    |
| 推進用機器据付撤去工                  | 1   | 箇所 |    |    |
| 先導体据付工                      | 1   | 台  |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
|--------------|----|----|-----------|----|
| 先導体マンホール搬出工  | 1  | 台  |           |    |
| 先導体組立・整備工    | 1  | 回  |           |    |
| 中込め注入設備工     | 1  | 回  |           |    |
| 送排泥設備工       |    | m  |           |    |
| 送排泥設備        | 1  | 式  |           |    |
| 泥水処理設備工      |    | m  |           |    |
| 泥水処理設備       | 1  | 式  |           |    |
| マンホール工       |    | 式  | 2,738,185 |    |
| 組立マンホール工     |    | 式  | 2,274,349 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 組立1号マンホール                         |    | 箇所 |    |    |
| 防府市型デザインマンホール蓋<br>φ 600 T-25 浮上防止 | 8  | 組  |    |    |
| 1号マンホール付 (I種) 底版<br>有効高130        | 8  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) く体ブロック<br>900×900    | 2  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) く体ブロック<br>900×1200   | 1  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) く体ブロック<br>900×1500   | 3  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) く体ブロック<br>900×1800   | 2  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) 直壁<br>900×300        | 1  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) 直壁<br>900×600        | 1  | 個  |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                         | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------|----|----|----|----|
| 1号マンホール (I種) 斜壁<br>600×900×450       | 6  | 個  |    |    |
| 1号マンホール (I種) 斜壁<br>600×900×600       | 2  | 個  |    |    |
| 調整リング<br>50mm                        | 2  | 個  |    |    |
| 調整リング<br>100mm                       | 4  | 個  |    |    |
| 調整リング<br>150mm                       | 2  | 個  |    |    |
| 組立マンホール用勾配調整駒<br>3個セット               | 8  | 組  |    |    |
| 無収縮モルタル<br>組立マンホール用 φ 600<br>2.5kg/袋 | 8  | 袋  |    |    |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)<br>基礎碎石なし        | 2  | 箇所 |    |    |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)<br>基礎碎石あり        | 7  | 箇所 |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|----|----|----|----|
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下    | 8  | 箇所 |    |    |
| 流入管用削孔 (塩ビ管用)<br>φ200用 0号、1号       | 8  | 箇所 |    |    |
| 既設マンホール削孔<br>0、1号マンホール<br>塩ビ管φ200用 | 1  | 箇所 |    |    |
| 楕円組立マンホール                          |    | 箇所 |    |    |
| 防府市型デザインマンホール蓋<br>φ600 T-25 浮上防止   | 1  | 組  |    |    |
| 楕円マンホール (底版)<br>H=13cm             | 1  | 個  |    |    |
| 楕円マンホール (躯体)<br>φ900<br>H=90cm     | 1  | 個  |    |    |
| 楕円マンホール (斜壁)<br>φ600/900<br>H=45cm | 1  | 個  |    |    |
| 調整リング<br>100mm                     | 1  | 個  |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量  | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|
| 組立マンホール用勾配調整駒<br>3個セット                  | 1   | 組  |    |    |
| 無収縮モルタル<br>組立マンホール用 φ600<br>25kg/袋      | 1   | 袋  |    |    |
| 底部工(組立式)(組立0号マンホール)                     | 1   | 箇所 |    |    |
| 組立0号マンホール<br>0号(内径750mm), 楕円 深さ2m以下     | 1   | 箇所 |    |    |
| 流入管用削孔 (塩ビ管用)<br>φ200用 0号、1号            | 1   | 箇所 |    |    |
| 副管                                      |     | 箇所 |    |    |
| 内副管継手<br>1号 φ200*150<br>マンホール継手(貼付けタイプ) | 2   | 個  |    |    |
| 90° 曲管 (90ST)<br>φ150                   | 2   | 個  |    |    |
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管)<br>VU-150                | 1.5 | m  |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など                     | 数量 | 単位 | 金額      | 備考 |
|----------------------------------|----|----|---------|----|
| 内副管取付工                           | 2  | 箇所 |         |    |
| 小型マンホール工                         |    | 式  | 463,836 |    |
| 小型マンホール                          |    | 箇所 |         |    |
| 防府市型デザインマンホール蓋<br>φ300 T-25 浮上防止 | 4  | 組  |         |    |
| 基礎板<br>H=10cm<br>小型マンホール         | 4  | 個  |         |    |
| 底1<br>H=40cm (φ200)<br>小型マンホール   | 4  | 個  |         |    |
| 直壁ブロック<br>H=50cm<br>小型マンホール      | 1  | 個  |         |    |
| 直壁ブロック<br>H=60cm<br>小型マンホール      | 4  | 個  |         |    |
| 直壁ブロック<br>H=70cm<br>小型マンホール      | 1  | 個  |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                       | 数量 | 単位 | 金額      | 備考 |
|------------------------------------|----|----|---------|----|
| 斜壁ブロック<br>H=19cm<br>小型マンホール        | 4  | 個  |         |    |
| 調整リング<br>H=15cm<br>小型マンホール         | 4  | 個  |         |    |
| 勾配調整金具<br>小型マンホール                  | 4  | 個  |         |    |
| 無収縮モルタル<br>小型マンホール用 φ300<br>10kg/袋 | 4  | 袋  |         |    |
| 目地材<br>小型マンホール                     | 4  | 個  |         |    |
| 小型マンホール基礎工                         | 4  | 箇所 |         |    |
| 小型マンホール設置工                         | 4  | 箇所 |         |    |
| ジョイント<br>φ200<br>小型マンホール           | 4  | 個  |         |    |
| 取付管およびます工                          |    | 式  | 333,682 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                 | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|------------------------------|----|-----|---------|----|
| 管路土工                         |    | 式   | 175,612 |    |
| 管路掘削                         |    | m 3 |         |    |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり             | 15 | m3  |         |    |
| 管路埋戻                         |    | m 3 |         |    |
| 機械埋戻 (流用土) 取付管<br>BH山積0.28m3 | 9  | m 3 |         |    |
| 発生土処理                        |    | m 3 |         |    |
| 残土処理 (取付管)<br>BH山積0.28       | 5  | m 3 |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外        | 5  | m3  |         |    |
| 取付管布設工                       |    | 式   | 158,070 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                           | 数量  | 単位  | 金額        | 備考 |
|--|-----|-----|-----------|----|
| 取付管                                    |     | m   |           |    |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150 mm             | 11  | 箇所  |           |    |
| 付帯工                                    |     | 式   | 2,380,908 |    |
| 舗装撤去工                                  |     | 式   | 684,401   |    |
| 舗装版切断                                  |     | m   |           |    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下 | 410 | m   |           |    |
| 冷却排水処分費<br>アスファルト舗装<br>厚さ10cm以下        | 1   | 式   |           |    |
| 舗装版破碎                                  |     | m 2 |           |    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下  | 764 | m2  |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など  | 数量  | 単位  | 金額        | 備考 |
|---|-----|-----|-----------|----|
| 殻運搬処理   |     | m 3 |           |    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)) | 38  | m3  |           |    |
| 処分費<br>As殻(密粒粗粒)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                    | 38  | m3  |           |    |
| 舗装板復旧工  |     | 式   | 397,773   |    |
| 仮舗装   |     | m 2 |           |    |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当たり平均仕上り厚50mm   | 193 | m2  |           |    |
| 道路復旧工   |     | 式   | 1,298,734 |    |
| 不陸整正  |     | m 2 |           |    |
| 不陸整正<br>舗足材料有り M-30<br>舗足材料平均厚さ29mm以上34mm未満               | 378 | m2  |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量  | 単位  | 金額     | 備考 |
|--|-----|-----|--------|----|
| 下層路盤                                       |     | m 2 |        |    |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30      | 193 | m2  |        |    |
| 上層路盤                                       |     | m 2 |        |    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>M-30       | 193 | m2  |        |    |
| 表層   |     | m 2 |        |    |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当たり平均仕上り厚50mm | 571 | m2  |        |    |
| 付帯工(立坑部)                                   |     | 式   | 30,246 |    |
| 舗装撤去工                                      |     | 式   | 8,298  |    |
| 舗装版切断                                      |     | m   |        |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など   | 数量  | 単位  | 金額     | 備考 |
|--|-----|-----|--------|----|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                   | 10  | m   |        |    |
| 舗装版破碎  |     | m 2 |        |    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下                    | 6   | m2  |        |    |
| 殻運搬処理  |     | m 3 |        |    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超) | 0.3 | m3  |        |    |
| 処分費<br>As殻(密粒粗粒)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                   | 0.3 | m3  |        |    |
| 道路復旧工  |     | 式   | 12,366 |    |
| 仮舗装  |     | m 2 |        |    |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当たり平均仕上り厚50mm  | 6   | m2  |        |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                          | 数量 | 単位  | 金額        | 備考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----------|----|
| 道路復旧工                                 |    | 式   | 9,582     |    |
| 下層路盤                                  |    | m 2 |           |    |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30 | 6  | m2  |           |    |
| 上層路盤                                  |    | m 2 |           |    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>M-30  | 6  | m2  |           |    |
| 立坑工                                   |    | 式   | 3,084,478 |    |
| 管路土工                                  |    | 式   | 98,310    |    |
| 掘削                                    |    | m 3 |           |    |
| 機械掘削工(小型バックホウ)                        | 1  | m3  |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など   | 数量  | 単位  | 金額      | 備考 |
|--|-----|-----|---------|----|
| 管路埋戻   |     | m 3 |         |    |
| 機械埋戻 (ダスト)<br>BH山積0.28m <sup>3</sup>                 | 7   | m 3 |         |    |
| 調整コンクリート   |     | m3  |         |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>パックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.3 | m3  |         |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                               | 1   | m2  |         |    |
| 発生土処理  |     | m 3 |         |    |
| 残土処理<br>BH山積0.28                                     | 12  | m 3 |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外                                | 12  | m3  |         |    |
| ライナープレート掘削土留   |     | 式   | 743,902 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称など  | 数量  | 単位  | 金額 | 備考 |
|---|-----|-----|----|----|
| ライナープレート掘削土留め工  |     | m   |    |    |
| ライナープレート掘削土留工(機械掘削)<br>円形 径 2,000~3,900mm<br>最大掘削深 4.0mまで | 3.5 | m   |    |    |
| グラウト注入工   | 2   | m3  |    |    |
| ガイドコンクリート   |     | 式   |    |    |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>パックホウ(クレーン機能付)打設      | 1   | m3  |    |    |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                    | 3   | m2  |    |    |
| ガイドコンクリート撤去   |     | m3  |    |    |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                                  | 1   | m3  |    |    |
| 殻運搬処理   |     | m 3 |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称など   | 数量  | 単位             | 金額 | 備考 |
|--|-----|----------------|----|----|
| 搬運費<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.0km超) | 1   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 処分費<br>Con(無筋)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                         | 1   | m <sup>3</sup> |    |    |
| ライナープレート撤去工  |     |                |    |    |
| ライナープレート撤去工<br>円形 径 1,500~3,000mm                            | 1.5 | m              |    |    |
| スクラップ控除額<br>鉄くず ヘビーH1  | 0.3 | t              |    |    |
| ライナープレート存置   |     | m              |    |    |
| ライナープレート<br>φ 2000 板厚2.7mm<br>黒皮                             | 2.0 | m              |    |    |
| 底盤コンクリート   |     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 底盤コンクリート打設工  | 1   | m <sup>3</sup> |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*本工事費\*

# 内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量 | 単位             | 金額     | 備考 |
|---|----|----------------|--------|----|
| 基礎碎石                                    |    | m <sup>3</sup> |        |    |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40 | 3  | m <sup>2</sup> |        |    |
| 路面覆工                                    |    | 式              | 94,226 |    |
| 覆工鉄板                                    |    | m <sup>2</sup> |        |    |
| 円形覆工板設置工<br>呼び径 2,000mm                 | 1  | 箇所             |        |    |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径 2,000mm                 | 1  | 箇所             |        |    |
| 覆工鉄板賃料等                                 |    | 式              |        |    |
| 円形覆工板整備費<br>φ 2000<br>現場当たりの整備料         | 1  | 枚              |        |    |
| 円形覆工板賃料<br>φ 2000<br>30日超え90日以内使用       | 2  | 月*             |        |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称など      | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
|-------------------|----|----|-----------|----|
| 補助地盤改良工           |    | 式  | 2,148,040 |    |
| 薬液注入              |    | 本  |           |    |
| 薬液注入工 (No, 174側部) | 24 | 本  |           |    |
| 薬液注入工 (No, 174底部) | 4  | 本  |           |    |
| 薬液注入工 (No, 19下流)  | 4  | 本  |           |    |
| 注入設備据付・解体工(車上)    | 1  | 現場 |           |    |
| 仮設工               |    | 式  | 1,309,000 |    |
| 交通管理工             |    | 式  | 1,309,000 |    |
| 交通誘導警備員           |    | 人日 |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量  | 単位  | 金額         | 備考 |
|---|-----|-----|------------|----|
| 交通誘導警備員B                                    | 110 | 人・日 |            |    |
| **直接工事費**                                   |     |     | 18,861,499 |    |
| 事業損失防止施設費                                   |     |     | 65,352     |    |
| 水質調査(飲用水用)<br>13項目                          | 6   | 検体  |            |    |
| 運搬費   |     |     | 156,212    |    |
| 運搬費   |     | 式   |            |    |
| 仮設材等(建込み簡易土留め材)運搬<br>運搬距離 10km<br>製品長 12m以内 | 1   | 式   |            |    |
| 仮設材等(円形覆工板)運搬<br>運搬距離 30km<br>製品長 12m以内     | 1   | 式   |            |    |
| **共通仮設費(積上分)***                             |     |     | 221,564    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0027

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額         | 備考 |
|--------------|----|----|------------|----|
| 共通仮設費(率分)    |    |    | 2,528,000  |    |
| **共通仮設費計**   |    |    | 2,749,564  |    |
| **純工事費**     |    |    | 21,611,063 |    |
| 現場管理費        |    |    | 8,077,000  |    |
| **工事原価**     |    |    | 29,688,063 |    |
| 一般管理費(率分)    |    |    | 5,363,084  |    |
| 契約保証費        |    |    | 11,853     |    |
| 一般管理費計       |    |    | 5,374,937  |    |
| **工事価格**     |    |    | 35,063,000 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0028

| 費目・工種・施工名称など            | 数量 | 単位  | 金額        | 備考 |
|-------------------------|----|-----|-----------|----|
| 附 带 工 事 費               |    |     |           |    |
| 管路                      |    | 式   | 3,086,054 |    |
| 管きょ工(開削)                |    | 式   | 602,056   |    |
| 管路土工                    |    | 式   | 279,897   |    |
| 管路掘削                    |    | m 3 |           |    |
| 機械掘削工(バックホウ)            | 50 | m3  |           |    |
| 管路埋戻                    |    | m 3 |           |    |
| 機械埋戻(流用土)<br>BH山積0.28m3 | 26 | m 3 |           |    |
| 発生土処理                   |    | m 3 |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0029

| 費目・工種・施工名称など              | 数量   | 単位             | 金額      | 備考 |
|---------------------------|------|----------------|---------|----|
| 残土処理<br>BH山積0.28          | 21   | m <sup>3</sup> |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外     | 21   | m <sup>3</sup> |         |    |
| 管布設工                      |      | 式              | 222,591 |    |
| 硬質塩化ビニル管                  |      | m              |         |    |
| 硬質塩化ビニル管布設工<br>呼び径 200mm  | 54.2 | m              |         |    |
| マンホール用可とう継手<br>φ 200 塩ビ管用 | 3    | 個              |         |    |
| キャップ<br>止水用 φ 200mm       | 1    | 個              |         |    |
| 管基礎工                      |      | 式              | 90,714  |    |
| 砂基礎                       |      | m              |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0030

| 費目・工種・施工名称など                      | 数量 | 単位             | 金額      | 備考 |
|-----------------------------------|----|----------------|---------|----|
| 砂基礎設置 (機械施工)<br>BH山積0.45積込        | 13 | m <sup>3</sup> |         |    |
| 開削水替工                             |    | 式              | 8,854   |    |
| 開削水替                              |    | 日              |         |    |
| ポンプ運転工                            |    | 日              |         |    |
| マンホール工                            |    | 式              | 315,136 |    |
| 組立マンホール工                          |    | 式              | 206,327 |    |
| 組立1号マンホール                         |    | 箇所             |         |    |
| 防府市型デザインマンホール蓋<br>φ 600 T-25 浮上防止 | 1  | 組              |         |    |
| 1号マンホール付 (I種) 底版<br>有効高 130       | 1  | 個              |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0031

| 費目・工種・施工名称など                        | 数量 | 単位 | 金額      | 備考 |
|-------------------------------------|----|----|---------|----|
| 1号マンホール (I種) く体ブロック<br>900×600      | 1  | 個  |         |    |
| 1号マンホール (I種) 斜壁<br>600×900×600      | 1  | 個  |         |    |
| 調整リング<br>50mm                       | 1  | 個  |         |    |
| 組立マンホール用勾配調整駒<br>3個セット              | 1  | 組  |         |    |
| 無収縮モルタル<br>組立マンホール用 φ600<br>2.5kg/袋 | 1  | 袋  |         |    |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール)<br>基礎碎石あり       | 1  | 箇所 |         |    |
| 組立1号マンホール<br>1号(内径900mm) 深さ3m以下     | 1  | 箇所 |         |    |
| 小型マンホール工                            |    | 式  | 108,809 |    |
| 小型マンホール                             |    | 箇所 |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0032

| 費目・工種・施工名称など                        | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 防府市型デザインマンホール蓋<br>φ300 T-25 浮上防止    | 1  | 組  |    |    |
| 基礎板<br>H=10cm<br>小型マンホール            | 1  | 個  |    |    |
| 底1<br>H=40cm (φ200)<br>小型マンホール      | 1  | 個  |    |    |
| 直壁ブロック<br>H=40cm<br>小型マンホール         | 1  | 個  |    |    |
| 斜壁ブロック<br>H=19cm<br>小型マンホール         | 1  | 個  |    |    |
| 調整リング<br>H=15cm<br>小型マンホール          | 1  | 個  |    |    |
| 勾配調整金具<br>小型マンホール                   | 1  | 個  |    |    |
| 無収縮モルタル<br>小型マンホール用 φ300<br>1.0kg/袋 | 1  | 袋  |    |    |
| 目地材<br>小型マンホール                      | 1  | 個  |    |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0033

| 費目・工種・施工名称など               | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|----------------------------|----|-----|---------|----|
| 小型マンホール基礎工                 | 1  | 箇所  |         |    |
| 小型マンホール設置工                 | 1  | 箇所  |         |    |
| ジョイント<br>φ 200<br>小型マンホール  | 1  | 個   |         |    |
| 取付管およびます工                  |    | 式   | 117,780 |    |
| 管路土工                       |    | 式   | 54,360  |    |
| 管路掘削                       |    | m 3 |         |    |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり           | 5  | m3  |         |    |
| 管路埋戻                       |    | m 3 |         |    |
| 機械埋戻(流用土)取付管<br>BH山積0.28m3 | 2  | m 3 |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0034

| 費目・工種・施工名称など               | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|----------------------------|----|-----|---------|----|
| 発生土処理                      |    | m 3 |         |    |
| 残土処理(取付管)<br>BH山積0.28      | 2  | m 3 |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外      | 2  | m3  |         |    |
| 取付管布設工                     |    | 式   | 63,420  |    |
| 取付管                        |    | m   |         |    |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150 mm | 3  | 箇所  |         |    |
| 取付管布設および支管取付工<br>管径 150 mm | 1  | 箇所  |         |    |
| 可とう継手<br>差額<br>φ 150       | 1  | 箇所  |         |    |
| 排水構造物工                     |    | 式   | 552,800 |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0035

| 費目・工種・施工名称など                         | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|--------------------------------------|----|-----|---------|----|
| 管路土工                                 |    | 式   | 174,868 |    |
| 管路掘削                                 |    | m 3 |         |    |
| 機械掘削工(バックホウ)                         | 30 | m3  |         |    |
| 管路埋戻                                 |    | m 3 |         |    |
| 機械埋戻 (流用土)<br>BH山積0.28m <sup>3</sup> | 21 | m 3 |         |    |
| 発生土処理                                |    | m 3 |         |    |
| 残土処理<br>BH山積0.28                     | 7  | m 3 |         |    |
| 処分費<br>建設残土<br>産廃税対象外                | 7  | m3  |         |    |
| 管渠撤去工                                |    | 式   | 20,127  |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0036

| 費目・工種・施工名称など   | 数量 | 単位  | 金額      | 備考 |
|--|----|-----|---------|----|
| ヒューム管撤去  |    | m   |         |    |
| 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)<br>機械施工                                     | 1  | m3  |         |    |
| 殻運搬処理  |    | m 3 |         |    |
| 殻運搬<br>Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>DID区間有り 運搬距離7.0km以下(6.0km超) | 1  | m3  |         |    |
| 処分費<br>Con殻(有筋)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                        | 1  | m3  |         |    |
| 管渠設置工  |    | 式   | 255,241 |    |
| 重圧管設置  |    | m   |         |    |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>据付 管径300mm<br>高強度コンクリート管(重圧管)                 | 18 | m   |         |    |
| 防護コンクリート   | 1  | 箇所  |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*付帯工事費\*

# 内訳表

頁0-0037

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量   | 単位                | 金額      | 備考 |
|--|------|-------------------|---------|----|
| 止めコンクリート                                       | 1    | 箇所                |         |    |
| 管路土留工  |      | 式                 | 102,564 |    |
| 建て込み簡易土留                                       |      | m                 |         |    |
| 建込工(両側分)                                       | 17.6 | m                 |         |    |
| 引抜工(両側分)                                       | 17.6 | m                 |         |    |
| たて込み簡易土留材賃料<br>30m当たり<br>2.0型 深さ2.0m 幅3.0m未満   | 240  | m <sup>2</sup> ・日 |         |    |
| 簡易土留工 1現場当たり修理費及び損耗費<br>30m当たり<br>2.0型 幅3.0m未満 | 60   | m <sup>2</sup>    |         |    |
| 付帯工(重圧管)                                       |      | 式                 | 90,249  |    |
| 舗装撤去工  |      | 式                 | 28,061  |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

# \*付帯工事費\*

# 内訳表

頁0-0038

| 費目・工種・施工名称など  | 数量 | 単位             | 金額     | 備考 |
|---|----|----------------|--------|----|
| 舗装版切断   |    | m              |        |    |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                    | 35 | m              |        |    |
| 舗装版破碎   |    | m <sup>2</sup> |        |    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下                     | 17 | m <sup>2</sup> |        |    |
| 殻運搬処理   |    | m <sup>3</sup> |        |    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超) | 1  | m <sup>3</sup> |        |    |
| 処分費<br>As殻(密粒粗粒)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                    | 1  | m <sup>3</sup> |        |    |
| 道路復旧工   |    | 式              | 35,037 |    |
| 仮舗装   |    | m <sup>2</sup> |        |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帶工事費\*

## 內訛表

頁0-0039

| 費目・工種・施工名称など   | 数量 | 単位             | 金額      | 備考 |
|--|----|----------------|---------|----|
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当り平均仕上り厚50mm | 17 | m <sup>2</sup> |         |    |
| 道路復旧工  |    | 式              | 27,151  |    |
| 下層路盤   |    | m <sup>2</sup> |         |    |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30                  | 17 | m <sup>2</sup> |         |    |
| 上層路盤   |    | m <sup>2</sup> |         |    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>M-30                   | 17 | m <sup>2</sup> |         |    |
| 付帯工  |    | 式              | 833,573 |    |
| 舗装撤去工  |    | 式              | 231,077 |    |
| 舗装版切断  |    | m              |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帶工事費\*

## 內訛表

頁0-0040

| 費目・工種・施工名称など   | 数量  | 単位  | 金額      | 備考 |
|--|-----|-----|---------|----|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                   | 130 | m   |         |    |
| 冷却排水処分費<br>アスファルト舗装<br>厚さ10cm以下                          | 1   | 式   |         |    |
| 舗装版破碎  |     | m 2 |         |    |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害無し 舗装版厚15cm以下                    | 253 | m2  |         |    |
| 殻運搬処理  |     | m 3 |         |    |
| 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超) | 13  | m3  |         |    |
| 処分費<br>As殻(密粒粗粒)<br>中間処理(余材の産廃税相当額を含む)                   | 13  | m3  |         |    |
| 道路復旧工  |     | 式   | 103,050 |    |
| 仮舗装  |     | m 2 |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0041

| 費目・工種・施工名称など  | 数量  | 単位             | 金額      | 備考 |
|---|-----|----------------|---------|----|
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)<br>1層当たり平均仕上り厚50mm | 50  | m <sup>2</sup> |         |    |
| 道路復旧工<br>不陸整正   |     | 式              | 499,446 |    |
| 不陸整正<br>補足材料有り M-30<br>補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満             | 188 | m <sup>2</sup> |         |    |
| 下層路盤  |     | m <sup>2</sup> |         |    |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RC-30                   | 50  | m <sup>2</sup> |         |    |
| 上層路盤  |     | m <sup>2</sup> |         |    |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>M-30                    | 50  | m <sup>2</sup> |         |    |
| 表層  |     | m <sup>2</sup> |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0042

| 費目・工種・施工名称など                               | 数量  | 単位             | 金額      | 備考 |
|--|-----|----------------|---------|----|
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当たり平均仕上り厚50mm | 238 | m <sup>2</sup> |         |    |
| 地質調査市場単価                                   |     | 式              | 288,860 |    |
| 機械ボーリング                                    |     | 式              | 80,500  |    |
| 土質ボーリング                                    |     | m              |         |    |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>孔径 φ 66 mm<br>砂・砂質土 | 5   | m              |         |    |
| サウンディング及び原位置試験                             |     | 式              | 67,660  |    |
| 標準貫入試験                                     |     | 回              |         |    |
| 標準貫入試験<br>砂・砂質土                            | 1   | 回              |         |    |
| 現場透水試験                                     |     | 回              |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0043

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量 | 単位 | 金額      | 備考 |
|---|----|----|---------|----|
| 現場透水試験<br>オーガー法<br>G L - 10m以内                  | 1  | 回  |         |    |
| 物理試験  |    | 式  | 14,620  |    |
| 室内土質試験  |    | 回  |         |    |
| 土の含水比試験<br>3個/試料                                | 1  | 試料 |         |    |
| 土粒子の密度試験<br>3個/試料                               | 1  | 試料 |         |    |
| 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料0.5kg未満                       | 1  | 試料 |         |    |
| 解析等調査業務   |    | 式  | 126,080 |    |
| 解析等調査(市場単価)                                     |    | 業務 |         |    |
| 資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費<br>土質ボーリング1本<br>岩盤ボーリング0本 | 1  | 業務 |         |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0044

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数量 | 単位  | 金額        | 備考 |
|---|----|-----|-----------|----|
| 断面図等の作成(直接人件費)直接調査費<br>土質ボーリング1本<br>岩盤ボーリング0本 | 1  | 業務  |           |    |
| 仮設工   |    | 式   | 285,600   |    |
| 交通管理工   |    | 式   | 285,600   |    |
| 交通誘導警備員                                       |    | 人日  |           |    |
| 交通誘導警備員B                                      | 24 | 人・日 |           |    |
| ＊＊直接工事費＊＊                                     |    |     | 3,086,054 |    |
| 準備費   |    |     | 219,550   |    |
| 準備及び跡片付け                                      | 1  | 業務  |           |    |
| 調査孔閉塞   | 1  | 箇所  |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0045

| 費目・工種・施工名称など    | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
|-----------------|----|----|-----------|----|
| **共通仮設費(積上分) ** |    |    | 219,550   |    |
| 共通仮設費(率分)       |    |    | 413,000   |    |
| **共通仮設費計**      |    |    | 632,550   |    |
| **純工事費**        |    |    | 3,718,604 |    |
| 現場管理費           |    |    | 1,393,000 |    |
| **工事原価**        |    |    | 5,111,604 |    |
| 一般管理費率分         |    |    | 924,352   |    |
| 契約保証費           |    |    | 2,044     |    |
| 一般管理費計          |    |    | 926,396   |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

## \*付帯工事費\*

## 内訳表

頁0-0046

| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
|--------------|----|----|-----------|----|
| **工事価格**     |    |    | 6,038,000 |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |
|              |    |    |           |    |

03-999-2437-1104-4-0

防府市上下水道局

令和 3 年度 公 共 事 業

積 算 内 訳

防府市上下水道局

|      |  |    |
|------|--|----|
| 着工   | 自  | 摘要 |
| 完成期日 | 至 令和04年03月31日  |    |
| 工事番号 | 改良第13号   | 要  |
| 施工位置 | 防府市 大字牟礼(上木部) 地内   |    |
| 工事名  | 市道沖ノ原坂本線配水管布設替工事   |    |
| 工事費  | 金  | 円也 |
| 工事概要 | PE φ 150 L=194.7m<br>DIP φ 150 (GX) L=38.8m<br>PE φ 100 L=3.1m<br>PE φ 50 L=4.5m<br>排水管HIVP φ 50 L=4.4m<br>单口消火栓 φ 150 1基 No.884(矢野産業北)<br>下水道関連 R3公共下水道築造(牟礼1号支線)第1工区工事 |    |

## \*本工事費\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称など    | 数量    | 単位 | 金額         | 備考 |
|-----------------|-------|----|------------|----|
| 開削工事及び小口径推進工事01 |       |    |            |    |
|                 |       | 式  |            |    |
| 配水管路            |       | 式  | 13,355,463 |    |
| 本管布設工           |       | 式  | 8,551,656  |    |
| 本管資材            |       | 式  | 5,137,810  |    |
| 本管資材            | 1.000 | 式  |            |    |
| 本管配管工           |       | 式  | 715,196    |    |
| 本管配管工           | 1.000 | 式  |            |    |
| 本管撤去工           |       | 式  | 26,821     |    |
| 本管撤去工           | 1.000 | 式  |            |    |
| 本管土工            |       | 式  | 2,671,829  |    |
| 本管土工            | 1.000 | 式  |            |    |
| 給水装置工           |       | 式  | 1,099,191  |    |
| 給水資材            |       | 式  | 703,572    |    |
| 給水資材            | 1.000 | 式  |            |    |
| 給水配管工           |       | 式  | 152,269    |    |

## \*本工事費\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数量    | 単位        | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|-----------|----|----|
| 給水管工         |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 給水土工         |       |           |    |    |
|              | 式     | 243,350   |    |    |
| 給水土工         |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 仮設管布設工       |       |           |    |    |
|              | 式     | 2,480,487 |    |    |
| 仮設資材         |       |           |    |    |
|              | 式     | 1,469,816 |    |    |
| 仮設資材         |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 仮設配管工        |       |           |    |    |
|              | 式     | 560,661   |    |    |
| 仮設配管工        |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 仮設撤去工        |       |           |    |    |
|              | 式     | 193,810   |    |    |
| 仮設撤去工        |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 仮設土工         |       |           |    |    |
|              | 式     | 256,200   |    |    |
| 仮設土工         |       |           |    |    |
|              | 1.000 | 式         |    |    |
| 舗装復旧工        |       |           |    |    |
|              | 式     | 153,129   |    |    |
| 舗装復旧工        |       |           |    |    |
|              | 式     | 153,129   |    |    |

\*本工事費\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称など          | 数量    | 単位 | 金額         | 備考 |
|-----------------------|-------|----|------------|----|
| 舗装復旧工                 |       |    |            |    |
|                       | 1,000 | 式  |            |    |
| 仮設工                   |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 1,071,000  |    |
| 交通管理工                 |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 1,071,000  |    |
| 交通誘導員                 |       |    |            |    |
|                       | 1,000 | 式  |            |    |
| 直接工事費計                |       |    |            |    |
|                       |       |    | 13,355,463 |    |
| 共通仮設費計                |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 1,666,259  |    |
| 共通仮設費(積上げ)            |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 61,259     |    |
| 技術管理費                 |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 61,259     |    |
| 通水試験                  |       |    |            |    |
| 既設管と連絡して<br>給水車が不要の場合 | 0.474 | 日  |            |    |
| 共通仮設費(率化)             |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 1,605,000  |    |
| 共通仮設費率分               |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 1,605,000  |    |
| 純工事費                  |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 15,021,722 |    |
| 現場管理費                 |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 4,762,000  |    |
| 工事原価                  |       |    |            |    |
|                       |       | 式  | 19,783,722 |    |

\*本工事費\* 内訳表