

積 算 内 訳

令和 3 年度

工 事 名 管 費 第 4 号
 市道高倉三号線外舗装補修工事

工事場所 防府市 高倉一丁目外 地内

工事概要 アスファルト舗装工 A=829m²
 マンホール蓋調整工 N=2箇所

山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度
路 線・河 川 名 : 市道高倉三号線
工 事 (業 務) 名 : 市道高倉三号線外舗装補修工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 高倉一丁目外 地内 (高倉地区)
箇 所 コ ー ド :

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装					
構造物撤去工			式	1,241,501	
構造物取壊し工			式	354,740	
舗装版切断			式	246,300	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68		m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費(高倉地区) アスファルト舗装 厚さ10cm以下	1		式		
舗装版破碎			m ²		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	210		m ²		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破砕積込(小規模土工)	130	m ²		
殻運搬処理工		式	108,440	
殻運搬処理		m ³		
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超))	10	m ³		
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	10	m ³		
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.5km超))	4	m ³		
処分費 As殻(細粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	4	m ³		
舗装工		式	653,873	
舗装準備工		式	74,867	

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正		m ²		
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	338	m ²		
アスファルト舗装工		式	579,006	
表層(車道・路肩部)		m ²		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当たり平均仕上り厚50mm	209	m ²		
表層(歩道部)		m ²		
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚30mm	133	m ²		
マンホール蓋取替工		式	54,388	
作業土工		式	7,062	

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
床掘				m3				
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4			m3				
埋戻				式				
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め有り	0.09			m3				
残土処理				m3				
人力積込 土砂	0.4			m3				
土砂等運搬 現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離10.5km以下(8.0km超)	0.4			m3				
整地 残土受入れ地での処理	0.4			m3				
処分費 建設残土 産廃税対象外	0.4			m3				

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
構造物取壊し工				m3				
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.03			m3				
マンホール工 1号、小型				式	44,676			
1号マンホール				式				
勾配調整駒 3個セット	1			組				
無収縮モルタル 組立マンホール用φ600 25kg/袋	1			袋				
ケミカルアンカー R-16N	3			本				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3			孔				
マンホール蓋撤去工 調整リングなし	1			箇所				

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工 再設置	1		組					
小型マンホール				式				
勾配調整金具 小型マンホール用	1		個					
無収縮モルタル 小型マンホール用 φ300 10kg/袋	1		袋					
マンホール蓋撤去工 調整リングなし	1		箇所					
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工 再設置	1		組					
殻運搬処理工				式		305		
殻運搬処理				式				
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(4.5km超)	0.03		m3					

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
処分費 Con設(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	0.03		m3					
路盤工				式		2,345		
不陸整正								
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ9mm以上13mm未満	1		m2					
下層路盤				m2				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	3		m2					
仮設工				式		178,500		
交通管理工				式		178,500		
交通誘導警備員				人日				

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員B	15		人	・日				
直接工事費						1,241,501		
事業損失防止施設費						86,820		
事業損失防止施設費				式				
復元測量	4		点					
境界標埋設	2		点					
共通仮設費（積上分）						86,820		
共通仮設費（率分）						287,000		
共通仮設費計						373,820		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費						1,615,321		
現場管理費						720,000		
工事原価						2,335,321		
一般管理費率分						500,679		
一般管理費計						500,679		
工事価格						2,836,000		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施工年度：令和3年度
路線・河川名：法定外公共物(国衙)
工事(業務)名：市道高倉三号線外舗装補修工事
工事(業務)場所：防府市 高倉一丁目外 地内(国衙地区)
箇所コード：

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	金額	備考
本工事費				
舗装				
構造物撤去工		式	1,126,053	
構造物取壊し工		式	354,466	
舗装版切断		式	205,772	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	231	m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費(国衙地区) アスファルト舗装 厚さ10cm以下	1	式		
舗装版破碎		m ²		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	370	m ²		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬処理工				式		148,694		
殻運搬処理				m3				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)	19			m3				
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	19			m3				
舗装工				式		699,941		
舗装準備工				式		82,841		
不陸整正				m2				
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	374			m2				
アスファルト舗装工				式		617,100		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(車道・路肩部)				m2				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	374			m2				
区画線工				式		12,146		
区画線工				式		12,146		
熔融式区画線				m				
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	22			m				
区画線設置(熔融式) 実線_45cm	2			m				
仮設工				式		59,500		
交通管理工				式		59,500		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B				人・日				
	5							
直接工事費						1,126,053		
共通仮設費(率分)						247,000		
共通仮設費計						247,000		
純工事費						1,373,053		
現場管理費						621,000		
工事原価						1,994,053		
一般管理费率分						431,947		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費計						431,947		
工事価格						2,426,000		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度
路 線・河 川 名 : 帰属道路 (酢貝)
工 事 (業 務) 名 : 市道高倉三号線外舗装補修工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 高倉一丁目外 地内 (酢貝地区)
箇 所 コ ー ド :

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装					
構造物撤去工			式	334,419	
構造物取壊し工			式	99,140	
舗装版切断			式	52,184	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	55		m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費(酢貝地区) アスファルト舗装 厚さ10cm以下	1		式		
舗装版破碎			m ²		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	110		m ²		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬処理工				式		46,956		
殻運搬処理				m3				
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)	6			m3				
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	6			m3				
舗装工				式		211,479		
舗装準備工				式		25,029		
不陸整正				m2				
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	113			m2				
アスファルト舗装工				式		186,450		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(車道・路肩部)				m2				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	113			m2				
仮設工				式		23,800		
交通管理工				式		23,800		
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B	2			人・日				
直接工事費						334,419		
共通仮設費(率分)						73,000		
共通仮設費計						73,000		

03-999-2610-0001-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費						407,419		
現場管理費						184,000		
工事原価						591,419		
一般管理費率分						127,581		
一般管理費計						127,581		
工事価格						719,000		