

# 積 算 内 訳

令和 3 年度

工 事 名 管 整 第 30 号  
公共下水道築造大道圧送幹線第6工区工事

工事場所 防府市 大字佐野 地内

工事概要 開削工(管布設工 DIP  $\phi$  150) L=452.4m  
推進工(鋼製さや管方式泥水式 DIP  $\phi$  150) L=51.6m  
マンホール工 5箇所  
敷地造成工 1式

# 山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施工年度：令和3年度

路線・河川名：

工事(業務)名：公共下水道築造大道圧送幹線第6工区工事

工事(業務)場所：防府市 大字佐野 地内

箇所コード：

防府市上下水道局

## \*本工事費\*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
基幹事業(管路)								
管路				式	45,038,721			
管きょ工(開削)				式	15,745,634			
管路土工				式	1,739,760			
管路掘削				式				
機械掘削工(バックホウ)								
管路埋戻	360		m	3				
機械埋戻(流用土) BH山積0.28m <sup>3</sup>				式				
発生土処理	160		m	3				
				式				

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
流用土運搬 BH山積0.28m <sup>3</sup>	180		m	3				
管布設工				式	12,661,632			
ダクタイル鋳鉄管 (材料)				式				
ダクタイル鋳鉄管直管 φ150 GX形S種 内面エポキシ樹脂粉体塗装	97			本				
ダクタイル鋳鉄管直管 φ150 GX形1種 L=1.5m 内面エポキシ樹脂粉体塗装	32			本				
ダクタイル鋳鉄管直管 φ150 GX形1種 L=1.0m 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1			本				
ダクタイル鋳鉄管直管 φ150 GX形1種 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1			本				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 90° 曲管	11			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 22 1/2° 曲管	5			個				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 11 1/4° 曲管	1			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 5 5/8° 曲管	4			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 45° 両受曲管	3			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形 22 1/2° 両受曲管	5			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150×φ150 GX形二受T字管	4			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形継輪	2			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形両受短管	10			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 GX形短管1号 10K	1			個				
ダクタイル鋳鉄管異形管 φ150 フランジ蓋 形式2	1			個				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ダクタイル鋳鉄管用継手 異形管用φ150 GX形栓 ステンレス製ボルト	4		個					
GX形用ライナ φ150	56		個					
GX形接合部品 φ150	29		組					
G-Linkセット φ150	37		組					
ゴム製可とう伸縮継手 φ150 偏心量100mm 10K	1		個					
フランジ接合材 φ150 10K	2		組					
埋設表示シート 150mm	435.0		m					
スクラップ控除額 鉄くず へビーHS	1.0		t					
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離10km	1		回					

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ダクタイル鋳鉄管 (労務)				式				
鋳鉄管吊込み据付 (機械力) 呼び径: φ150mm	513.2		m					
GX形継手接合 直管 P-LinkまたはG-Linkの接合は行わない 呼び径 150mm	122		口					
GX形継手接合 異形管 P-LinkまたはG-Linkの接合は行わない 呼び径 150mm	33		口					
GX形継手接合 異形管 G-Linkの接合を行う 呼び径 150mm	37		口					
鋳鉄管切断 (エンジンカッター) 呼び径: φ150mm	35		口					
管明示シート工	435.0		m					
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径: φ150mm 直管長5.0m、スリーブ長6.0m	435.0		m					
防護コンクリート工				式		379,439		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
防護 コンクリート		式		
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	4	m3		
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2		
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2		
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.28	t		
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1	m2		
管基礎工		式	781,536	
砂基礎		m		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
砂基礎設置 (機械施工) BH山積0.45積込	112	m <sup>3</sup>		
管路土留工		式	173,069	
建て込み簡易土留		式		
建込工(両側分)	26.3	m		
引抜工(両側分)	26.3	m		
たて込み簡易土留材賃料 15m当たり 2.0型 深さ2.0m 幅3.0m未満	360	m <sup>2</sup> ・日		
簡易土留工 1 現場当り修理費及び損耗費 2.0型 幅3.0m未満 1セット15m当たり	60	m <sup>2</sup>		
開削水替工		式	10,198	
開削水替		日		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ポンプ運転工	2			日*				
掘付・撤去工	1			現場				
管きょ工(小口径推進)				式	9,415,539			
鋼製さや管(泥水方式)				式	7,575,709			
推進工				式				
推進用鋼管 呼び径φ450 L=1.20m	49.2			m				
推進工	49.2			m				
注入工	49.2			m				
送排泥管撤去工	49.2			m				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
発生土処理				式				
残土処理 BH山積0.28	6			m <sup>3</sup>				
処分費 建設残土 産廃税対象外	6			m <sup>3</sup>				
泥水運搬処理				式				
汚泥吸排車運搬 DID区間:無し 運搬距離 60.0km以下	11			m <sup>3</sup>				
処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	11			m <sup>3</sup>				
挿入用本管				式				
挿入管保護用スペーサー GXφ150用	36			組				
水道管挿入工	50			m				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
中込め				式				
充填工	7		m	3				
仮設備工(小口径)				式	1,122,588			
坑口(小口径)				式				
坑口	2			箇所				
鏡切り				式				
鏡切り工	2			箇所				
推進設備等設置撤去				式				
推進用機器据付撤去工	1			箇所				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
先導体据付工	1			台				
先導体搬出工	1			台				
中込注入設備	1			箇所				
先導体整備工				式				
先導体整備費	1			式				
送排泥設備工				式	717,242			
送排泥設備				式				
送泥ポンプ据付撤去工	1			台				
排泥ポンプ据付撤去工	1			台				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
計測機器類設置撤去工								
排泥処理設備	1			箇所				
プラント据付撤去工				式				
プラント設備付帯作業工	1			箇所				
マンホール工				式		3,434,953		
組立マンホール工				式		3,434,953		
組立1号マンホール				式				
防府市型デザインマンホール蓋 φ600 T-25 浮上防止	4			組				
1号マンホール付(1種) 底版 有効高130	4			個				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
1号マンホール(1種) く体ブロック 900×600	4			個				
1号マンホール(1種) 斜壁 600×900×450	4			個				
調整リング 100mm	4			個				
組立マンホール用勾配調整駒 3個セット	4			組				
無収縮モルタル 組立マンホール用φ600 25kg/袋	4			袋				
底部工(組立式)(組立1号マンホール) 基礎砕石のみ	4			箇所				
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	4			箇所				
再生クラッシュラン RC-30	0.6			m3				
流入管用削孔(塩ビ管用) φ350用 0号、1号	2			箇所				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局



\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
既設マンホール削孔 0、1号マンホール 氷抜孔φ100	2			箇所				
既設マンホール削孔 0、1号マンホール 管挿入孔φ500	2			箇所				
組立3号マンホール（レジンマンホール）				式				
レジン製3号マンホール 3号(内径1500mm) 深さ4m超～5m以下	1			箇所				
防府市型デザインマンホール蓋 親子蓋 φ600-1200 T-25 浮上防止 はしご付き 耐食型	1			組				
無収縮モルタル 組立マンホール用φ600 25kg/袋	1			袋				
調整リング 3号レジンマンホール 1200-H100	2			個				
頂版 3号レジンマンホール 1500-H160 開口φ1200	1			個				
直壁（管取付壁） 3号レジンマンホール 1500-H1800	2			個				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
底板 3号レジンマンホール H=110mm	1			個				
流入管削孔 レジンマンホール NUφ200用（削孔径260）	1			箇所				
流入管削孔 レジンマンホール GXφ150用（削孔径358）	1			箇所				
管口目地処理材 レジンマンホール 主剤・硬化剤 5kg/セット	1			セット				
調整金具 レジンマンホール用 調整高45<H≤50mm	1			組				
ハシゴ レジンマンホール PP製 ハシゴ長300cm	1			組				
付帯工				式		7,007,591		
舗装撤去工				式		1,874,627		
舗装版切斷				式				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	930	m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装版破碎		式		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	2,520	m2		
殻運搬処理		式		
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超))	126	m3		
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	126	m3		
舗装仮復旧工		式	725,472	
仮舗装		式		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	352	m2		
道路復旧工		式	4,407,492	
不陸整正		式		
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	1,810	m2		
下層路盤		式		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	351	m2		
上層路盤		式		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	351	m2		
表層		式		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	2,170		m	2				
立坑工				式	7,566,704			
管路土工				式	315,876			
管路埋戻				式				
機械埋戻(ダスト) BH山積0.28m <sup>3</sup>	32		m	3				
発生土処理				式				
流用土運搬 BH山積0.28m <sup>3</sup>	59		m	3				
鋼製ケーシング式土留工及び土工				式	5,908,504			
鋼製ケーシング圧入掘削				式				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土	9.8		m					
圧入掘削積込み工 呼び径 2,500mm 砂質土	5.6		m					
ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm	2		箇所					
ケーシング溶接工 呼び径 2,500mm	1		箇所					
ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 揺動圧入機	1.8		m					
ケーシング引上げ工 呼び径 2,500mm 揺動圧入機	1.2		m					
ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm	2		箇所					
ケーシング撤去工 呼び径 2,500mm	1		箇所					
スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH1	3.4		t					

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
底盤コンクリート				式				
底盤コンクリート打設工		14		m <sup>3</sup>				
圧入掘削設備				式				
機械設置撤去工 呼び径 2,000mm		2		回				
機械設置撤去工 呼び径 2,500mm		1		回				
鋼製ケーシング存置				式				
刃先制作取付費 呼び径 2 0 0 0		2		個				
ケーシング 呼び径 2 0 0 0 厚 1 2 mm		8.4		m				
刃先制作取付費 呼び径 2 5 0 0		1		個				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ケーシング 呼び径 2 5 0 0 厚 1 9 mm		4.6		m				
仮設ケーシング損料等				式				
仮設ケーシング損料 φ2000		2		回				
仮設ケーシング損料 φ2500		1		回				
立坑水替				式				
うわ水排水工		3		箇所				
泥水運搬処理				式				
スライム処理工		3		箇所				
汚泥吸排車運搬 DID区間:無し 運搬距離 60.0km以下		4		m <sup>3</sup>				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	4		m3					
路面覆工				式	232,534			
覆工鉄板				式				
円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm	1			箇所				
円形覆工板設置工 呼び径 2,500mm	1			箇所				
円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm	1			箇所				
円形覆工板撤去工 呼び径 2,500mm	1			箇所				
覆工鉄板賃料等				式				
円形覆工板整備費 φ2000 1現場当りの整備料	1			枚				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
円形覆工板賃料 φ2000 30日超え90日以内使用	2			月*				
円形覆工板整備費 φ2500 1現場当りの整備料	1			枚				
円形覆工板賃料 φ2500 30日超え90日以内使用	2			月*				
補助地盤改良工				式	1,109,790			
薬液注入				式				
薬液注入工 L-No. A	4			本				
薬液注入工 L-No. B	7			本				
注入設備据付・解体工(車上)	1			現場				
仮設工				式	1,868,300			

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工				式		1,868,300		
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B								
**直接工事費**		157		人・日				
運搬費						45,038,721		
運搬費						508,810		
重建設機械分解組立輸送費 バックホウ系				式				
		1		回				
仮設材等(建込み簡易土留め)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内				式				
		1						
仮設材等(仮設ケーシング)運搬 運搬距離 30km 製品長 12m以内				式				
		1						

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設材等(円形覆工板)運搬 運搬距離 30km 製品長 12m以内				式				
		1						
**共通仮設費(積上分)**						508,810		
共通仮設費(率分)						4,849,000		
**共通仮設費計**						5,357,810		
**純工事費**						50,396,531		
現場管理費						16,989,000		
**工事原価**						67,385,531		
一般管理費率分						10,704,454		
契約保証費						27,015		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費計						10,731,469		
**工事価格**						78,117,000		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
単独事業 (造成)								
ポンプ場								
敷地造成土工				式		14,449,498		
掘削工				式		1,383,764		
土砂掘削				式		500,766		
表土剥取 (草木根混り土) 土砂 上記以外 (小規模) 標準	28			m3				
土砂等運搬 (草木根混り土) 小規模 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下 (1.0km超)	28			m3				
処分費 (草木根混り土) その他 中間処理 (余材の産廃税相当額を含む)	28			m3				
盛土工								
				式		517,470		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
造成盛土				
		式		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	420	m3		
真砂土(購入土) 無規格	160	m3		
土砂等運搬(購入土) 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	160	m3		
作業土工				
		式	365,528	
床掘り				
		式		
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	220	m3		
基面整正				
	66	m2		
埋戻し				
		式		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
埋戻し				
最大埋戻幅1m未満	130	m3		
地盤改良工				
		式	747,601	
表層安定処理工				
		式	747,601	
安定処理				
		式		
安定処理 混合深さ1m以下 3.25t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	351	m2		
安定処理 混合深さ1m以下 4.38t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用	223	m2		
擁壁工				
		式	5,801,342	
プレキャスト擁壁工				
		式	4,068,392	
プレキャストL型擁壁				
		式		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局



\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
プレキャスト擁壁設置 基礎碎石無し 均しCo有り 擁壁(各種)	60		m					
プレキャストL型擁壁 差額 H2150-B1500-L1700 90° コーナー	1		個					
加工費 フェンス孔φ80 製品製造時	32		箇所					
現場打擁壁工				式		1,732,950		
場所打擁壁工				式				
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しCo有り	45		m <sup>3</sup>					
場内管路工				式		3,290,595		
側溝設置工				式		651,106		
管(函)渠型側溝				式				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
ボックスカルバート 据付 0<B≤1.25_1.25<H≤2.5 RCボックスカルバート	4		m					
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	8		m <sup>2</sup>					
無収縮モルタル材 プレミックスタイプ 1875kg/m <sup>3</sup>	956		kg					
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2		m <sup>3</sup>					
型枠 一般型枠 小型構造物	2		m <sup>2</sup>					
貯留管工				式		2,639,489		
プレキャストカルバート				式				
ボックスカルバート 据付 1.25<B≤2.5_0<H≤1.25 PCボックスカルバート	3		m					
ボックスカルバート 据付 1.25<B≤2.5_0<H≤1.25 PCボックスカルバート	4		m					

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 1.25<B≤2.5_0<H≤1.25 PCボックスカルバート	2	m		
端部壁 1800*1400*150 防菌・抗菌	2	枚		
底部工	1	箇所		
防府市型デザインマンホール蓋 φ600 T-25 浮上防止 耐食型	3	組		
調整リング 1号マンホール 防菌・抗菌 600-H100	6	個		
無収縮モルタル 組立マンホール用 φ600 25kg/袋	3	袋		
調整金具 1号マンホール 防菌・抗菌 調整高H≤25mm	3	組		
PC鋼棒 B種1号 φ13 3~4m未満	29	kg		
PC鋼棒 B種1号 φ13 1~3m未満	9	kg		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
定着金具 φ13用	32	組		
場内付帯工		式	2,795,332	
付帯工		式	2,795,332	
水路工		式		
1号現場打水路	27	m		
2号現場打水路	30	m		
3号現場打水路	10	m		
I型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	25	m		
見切り工		式		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
見切コンクリート								
	25		m					
張りコンクリート工				式				
張コンクリート W ≤ 1m								
	36		m <sup>2</sup>					
張コンクリート 1m < W ≤ 2m								
	53		m <sup>2</sup>					
フェンス工				式				
フェンス設置 基礎ブロック 支柱間隔2m								
	84		m					
ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき Z-GS6, 3.2×56, 支柱めっき H1500								
	84		m					
片開き門扉 H1500-W1200 基礎設置無				基				
	1							
両開き門扉 H1500-W4000 基礎設置有				基				
	1							

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
床版工								
				式				
プレキャスト床版設置 1t以下/枚								
	1			式				
プレキャスト床版 L2100-B1000-t100 T-2 支承穴φ50*1箇所								
	1			枚				
支承ゴム 995*100*10								
	2			枚				
アンカー筋 D16 L220								
	1			本				
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工								
	0.02			m3				
構造物撤去工								
				式		110,132		
構造物取壊し工								
				式		110,132		
コンクリート構造物取壊し								
				式				

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	9		m3		
殻運搬処理			式		
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離1.5km以下(1.0km超)	9		m3		
処分費 Con設(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	9		m3		
仮設工			式	320,732	
交通管理工			式	249,900	
交通誘導警備員			人日		
交通誘導警備員B	21		人・日		
水替工			式	70,832	

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

\*費目X6000\* 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水			日		
ポンプ運転工	16		日*		
**直接工事費**				14,449,498	
技術管理費				277,900	
技術管理費			式		
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号	1		検体		
地盤の平板載荷試験 100kN以内	1		箇所		
復元測量	6		点		
復元測量	6		点		

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

## \*費目X6000\* 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**共通仮設費(積上分)**				277,900	
共通仮設費(率分)				1,550,000	
**共通仮設費計**				1,827,900	
**純工事費**				16,277,398	
現場管理費				5,439,000	
**工事原価**				21,716,398	
一般管理费率分				3,426,953	
契約保証費				8,649	
一般管理費計				3,435,602	

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局

## \*費目X6000\* 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
**工事価格**				25,152,000	

03-999-2437-0001-4-0

防府市上下水道局