

積算内訳

令和3年度

工事名

管整第 40 号

公共下水道築造(右田2号支線)第1工区工事

工事場所

防府市 大字高井

地内

工事概要

VU φ 200

L=57.10m

SP φ 450 (VU φ 200)

L=16.00m

組立1号マンホール

3基

組立小型マンホール (Co)

2基

汚水取付管 (開削)

6箇所

山口県土木工事設計積算システム (公表用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度

路 線・河 川 名 : 神里上河原線

工 事 (業 務) 名 : 公共下水道築造 (右田2号支線) 第1工区工事

工 事 (業 務) 場 所 : 大字高井

箇 所 コ ー ド :

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|----|---|----------------|-----------|-----|
| 本 工 事 費 | | | | | |
| 管路 | | | 式 | 9,761,575 | |
| 管きょ工(開削) | | | 式 | 964,876 | |
| 管路土工 | | | 式 | 455,696 | |
| 管路掘削 | | | m ³ | | |
| 機械掘削工(バックホウ) | 76 | | m ³ | | |
| 管路埋戻 | | | m ³ | | |
| 機械埋戻 (流用土) BH山積0.28m ³ | 61 | | m ³ | | |
| 発生土処理 | | | m ³ | | |

本工事費

内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|------|----------------|---------|-----|
| 残土処理 BH山積0.28 | 9 | m ³ | | |
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 9 | m ³ | | |
| 管布設工 | | 式 | 134,541 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | m | | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm | 29.7 | m | | |
| マンホール用可とう継手 φ200 塩ビ管用 | 3 | 個 | | |
| 管基礎工 | | 式 | 62,856 | |
| 砂基礎 | | m | | |
| 砂基礎設置(機械施工) BH山積0.45積込 | 9 | m ³ | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-------------------|---------|-----|
| 管路土留工 | | 式 | 311,783 | |
| 建て込み簡易土留 | | m | | |
| 建込工(両側分) | 31.2 | m | | |
| 引抜工(両側分) | 31.2 | m | | |
| たて込み簡易土留材賃料 30m当たり 3.0型 深さ3.0m 幅3.0m未満 | 1,080 | m ² ・日 | | |
| 簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費 3.0型 幅3.0m未満 1セット30m当たり | 180 | m ² | | |
| マンホール工 | | 式 | 747,182 | |
| 組立マンホール工 | | 式 | 645,072 | |
| 組立1号マンホール | | 箇所 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|---|-----|-----|-----|
| 防府市型デザインマンホール蓋 φ600 T-25 浮上防止 はしご付き | 1 | | 組 | | |
| 防府市型デザインマンホール蓋 φ600 T-14 浮上防止 | 1 | | 組 | | |
| 1号マンホール付 (I種) 底版 有効高130 | 2 | | 個 | | |
| 1号マンホール (I種) く体ブロック 900×1800 | 2 | | 個 | | |
| 1号マンホール (I種) 直壁 900×300 | 1 | | 個 | | |
| 1号マンホール (I種) 直壁 900×600 | 1 | | 個 | | |
| 1号マンホール (I種) 斜壁 600×900×600 | 2 | | 個 | | |
| 調整リング 150mm | 2 | | 個 | | |
| 組立マンホール用勾配調整駒 3個セット | 2 | | 組 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|-----|-----|-----|
| 無収縮モルタル 組立マンホール用φ600 25kg/袋 | 3 | | 袋 | | |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール) 基礎碎石あり | 2 | | 箇所 | | |
| 組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下 | 1 | | 箇所 | | |
| 組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m超~4m以下 | 1 | | 箇所 | | |
| 流入管用削孔(塩ビ管用) φ200用 0号、1号 | 3 | | 箇所 | | |
| 既設マンホール削孔 0、1号マンホール 塩ビ管φ200用 | 1 | | 箇所 | | |
| 副管 | | | 箇所 | | |
| 内副管継手 1号 φ200*150 マンホール継手(貼付けタイプ) | 1 | | 個 | | |
| 90° 曲管 (90S T) φ150 | 1 | | 個 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-----|---------|-----|
| 硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-150 | 0.3 | m | | |
| 内副管取付工 | 1 | 箇所 | | |
| 小型マンホール工 | | 式 | 102,110 | |
| 小型マンホール | | 箇所 | | |
| 防府市型デザインマンホール蓋 φ300 T-25 浮上防止 | 1 | 組 | | |
| 基礎板 H=10cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 底1 H=40cm (φ200) 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 直壁ブロック H=50cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 直壁ブロック H=60cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| 斜壁ブロック H=19cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 調整リング H=10cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 勾配調整金具 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 無収縮モルタル 小型マンホール用φ300 10kg/袋 | 1 | 袋 | | |
| 目地材 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 小型マンホール基礎工 | 1 | 箇所 | | |
| 小型マンホール設置工 | 1 | 箇所 | | |
| 取付管およびます工 | | 式 | 29,380 | |
| 管路土工 | | 式 | 9,070 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|--------|-----|
| 管路掘削 | | m ³ | | |
| 床掘り 土砂 現場制約あり | 0.8 | m ³ | | |
| 管路埋戻 | | m ³ | | |
| 機械埋戻 (流用土) 取付管 BH山積0.28m ³ | 0.3 | m ³ | | |
| 発生土処理 | | m ³ | | |
| 残土処理 (取付管) BH山積0.28 | 0.4 | m ³ | | |
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 0.4 | m ³ | | |
| 取付管布設工 | | 式 | 20,310 | |
| 取付管 | | m | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|---------|-----|
| 取付管布設および支管取付工 管径 150mm | 1 | 箇所 | | |
| 可とう継手 差額 φ150 | 1 | 箇所 | | |
| 付帯工 | | 式 | 485,549 | |
| 舗装撤去工 | | 式 | 141,971 | |
| 舗装版切断 | | m | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 | 71 | m | | |
| 冷却排水処分費 (基幹) アスファルト舗装 厚さ10cm以下 | 1 | 式 | | |
| 舗装版破碎 | | m ² | | |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 | 160 | m ² | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|---------|-----|
| 殻運搬処理 | | m ³ | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超) | 8 | m ³ | | |
| 処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む) | 8 | m ³ | | |
| 舗装仮復旧工 | | 式 | 59,972 | |
| 仮舗装 | | m ² | | |
| 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm | 29 | m ² | | |
| 道路復旧工 | | 式 | 283,606 | |
| 不陸修正 | | m ² | | |
| 不陸修正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満 | 106 | m ² | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|-----------|-----|
| 下層路盤 | | m ² | | |
| 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30 | 28 | m ² | | |
| 上層路盤 | | m ² | | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30 | 28 | m ² | | |
| 表層 | | m ² | | |
| 表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm | 135 | m ² | | |
| 管きょ工(小口径推進) | | 式 | 5,093,880 | |
| 鋼製さや管(泥水方式) | | 式 | 3,318,901 | |
| 推進用鋼管 | | 式 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|------|---|----------------|-----|-----|
| 推進用鋼管 呼び径 φ450 L=1.20m | 13.2 | | m | | |
| フード管 呼び径 φ450 L=1.30m | 1 | | 個 | | |
| 推進工 | 14.5 | | m | | |
| 注人工 | 14.5 | | m | | |
| 先導体引抜工 | 14.5 | | m | | |
| 発生土処理 | | | m ³ | | |
| 残土処理 BH山積0.28 | 2 | | m ³ | | |
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 2 | | m ³ | | |
| 泥水運搬処理 | | | 箇所 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|------|---|----------------|-----------|-----|
| 汚泥吸排車運搬 DID区間:無し 運搬距離 60.0km以下 | 2 | | m ³ | | |
| 処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む) | 2 | | m ³ | | |
| 挿入用本管 | | | m | | |
| 硬質塩化ビニル管 φ200 L=1.33m | 12 | | 本 | | |
| スペーサ φ200 キャスター無 | 11 | | 個 | | |
| 本管挿入工 | 14.5 | | m | | |
| 中込め | | | m ³ | | |
| 中込め注人工 | 2 | | m ³ | | |
| 仮設備工(小口径) | | | 式 | 1,056,817 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|---|---|-----|-----|-----|
| 坑口 | | | | | |
| 坑口工 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進 | 1 | | 箇所 | | |
| 鏡切り (小型立坑) | | | | | |
| 鏡切り工 鋼製さや管ボーリング(一重ケーシング)推進 | 1 | | 箇所 | | |
| 推進設備等設置撤去 | | | | | |
| 推進用機器据付撤去工 | | | 式 | | |
| 先導体据付工 | 1 | | 箇所 | | |
| 先導体搬出工 | 1 | | 台 | | |
| 先導体引抜準備工 | 1 | | 台 | | |
| | 1 | | 回 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|---------|-----|
| 中込め注入設備 | 1 | | 箇所 | | |
| 先導体整備工 | | | | | |
| 先導体整備費 | 1 | | 式 | | |
| 送排泥設備工 | | | | | |
| 送排泥設備 | | | 式 | 718,162 | |
| 送泥ポンプ据付撤去工 | | | | | |
| 排泥ポンプ据付撤去工 | 1 | | 台 | | |
| 計測機器類設置撤去工 | 1 | | 台 | | |
| 排泥処理設備 | 1 | | 箇所 | | |
| | | | | | |
| | | | 式 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-------------------------------------|----|---|---|----------------|---|-----------|---|---|
| プラント据付撤去工 | 1 | | | 箇所 | | | | |
| プラント設備付帯作業工 | 1 | | | 箇所 | | | | |
| 立坑工 | | | | 式 | | 1,583,908 | | |
| 管路土工 | | | | 式 | | 106,722 | | |
| 管路埋戻 | | | | m ³ | | | | |
| 機械埋戻(ダスト) BH山積0.28m ³ | 5 | | | m ³ | | | | |
| 砂基礎設置(機械施工) BH山積0.45積込 | 3 | | | m ³ | | | | |
| 発生土処理 | | | | m ³ | | | | |
| 残土処理 BH山積0.28 | 15 | | | m ³ | | | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

本工事費

内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|-----|---|---|----------------|---|-----------|---|---|
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 15 | | | m ³ | | | | |
| 鋼製ケーシング式土留工及び土工 | | | | 式 | | 1,412,540 | | |
| 鋼製ケーシング圧入掘削 | | | | m | | | | |
| 圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 砂質土 | 2 | | | m | | | | |
| 圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下) | 0.7 | | | m | | | | |
| 圧入掘削積込み工 呼び径 2,000mm 礫質土(礫径200mm以下) | 2 | | | m | | | | |
| ケーシング溶接工 呼び径 2,000mm | 1 | | | 箇所 | | | | |
| ケーシング引上げ工 呼び径 2,000mm 揺動圧入機 | 0.9 | | | m | | | | |
| ケーシング撤去工 呼び径 2,000mm | 1 | | | 箇所 | | | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|---|-----|----------------|-----|-----|
| スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH1 | | 0.9 | t | | |
| 調整コンクリート | | | m ³ | | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設 | | 0.3 | m ³ | | |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | | 0.9 | m ² | | |
| 底盤コンクリート | | | m ³ | | |
| 底盤コンクリート打設工 | | 3 | m ³ | | |
| 圧入掘削設備 | | | 箇所 | | |
| 機械設置撤去工 呼び径 2,000mm | | 1 | 回 | | |
| 鋼製ケーシング存置 | | | m | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|---|-----|----------------|-----|-----|
| 刃先制作取付費 呼び径 2000 | | 1 | 個 | | |
| ケーシング 呼び径 2000 厚 12mm | | 3.9 | m | | |
| 仮設ケーシング損料等 | | | 式 | | |
| 仮設ケーシング損料 φ2000 | | 1 | 回 | | |
| 立坑水替 | | | 箇所 | | |
| うわ水排水工 | | 1 | 箇所 | | |
| 泥水運搬処理 | | | 箇所 | | |
| スライム処理工 | | 1 | 箇所 | | |
| 汚泥吸排車運搬 DID区間:有り 運搬距離 60.0km以下 | | 1 | m ³ | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0021

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|---|---|----------------|---------|-----|
| 処分費 汚泥 中間処理(余材の産廃税相当額を含む) | 1 | | m ³ | | |
| 路面覆工 | | | 式 | 64,646 | |
| 覆工鉄板 | | | m ² | | |
| 円形覆工板設置工 呼び径 2,000mm | 1 | | 箇所 | | |
| 円形覆工板撤去工 呼び径 2,000mm | 1 | | 箇所 | | |
| 覆工鉄板賃料等 | | | 式 | | |
| 円形覆工板整備費 φ2000 1現場当りの整備料 | 1 | | 枚 | | |
| 円形覆工板賃料 φ2000 30日以内使用 | | | 月 | | |
| 仮設工 | | | 式 | 856,800 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0022

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|----|---|-----|-----------|-----|
| 交通管理工 | | | 式 | 856,800 | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | | |
| 交通誘導警備員B | 72 | | 人・日 | | |
| **直接工事費** | | | | 9,761,575 | |
| 運搬費 | | | | 572,798 | |
| 運搬費 | | | 式 | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 バックホウ系 | 1 | | 回 | | |
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内 | 1 | | 式 | | |
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 30km 製品長 12m以内 | 1 | | 式 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0023

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---|---|-----|------------|-----|
| ** 共通仮設費 (積上分) ** | | | | 572,798 | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | 1,512,000 | |
| ** 共通仮設費計 ** | | | | 2,084,798 | |
| ** 純工事費 ** | | | | 11,846,373 | |
| 現場管理費 | | | | 4,756,000 | |
| ** 工事原価 ** | | | | 16,602,373 | |
| 一般管理費率分 | | | | 3,237,972 | |
| 契約保証費 | | | | 6,655 | |
| 一般管理費計 | | | | 3,244,627 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0024

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|------------|-----|
| ** 工事価格 ** | | | | 19,847,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0025

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----|
| 附 帯 工 事 費 | | | | |
| 管路 | | 式 | 1,845,065 | |
| 管きよ工(開削) | | 式 | 783,328 | |
| 管路土工 | | 式 | 371,134 | |
| 管路掘削 | | m ³ | | |
| 機械掘削工(小型バックホウ) | 47 | m ³ | | |
| 管路埋戻 | | m ³ | | |
| 機械埋戻(流用土) BH山積0.13m ³ | 34 | m ³ | | |
| 発生土処理 | | m ³ | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0026

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|------|----------------|---------|-----|
| 残土処理 BH山積0.13 | 10 | m ³ | | |
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 10 | m ³ | | |
| 管布設工 | | 式 | 115,832 | |
| 硬質塩化ビニル管 | | m | | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm | 24.4 | m | | |
| マンホール用可とう継手 φ200 塩ビ管用 | 3 | 個 | | |
| 管基礎工 | | 式 | 64,792 | |
| 砂基礎 | | m | | |
| 砂基礎設置(機械施工) BH山積0.28積込 | 8 | m ³ | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0027

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|------|-------------------|---------|-----|
| 管路土留工 | | | | |
| | | 式 | 231,570 | |
| 建て込み簡易土留 | | m | | |
| 建込工(両側分) | 10.5 | m | | |
| 引抜工(両側分) | 10.5 | m | | |
| たて込み簡易土留材賃料 15m当たり 2.0型 深さ2.0m 幅3.0m未満 | 180 | m ² ・日 | | |
| 簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費 2.0型 幅3.0m未満 1セット15m当たり | 60 | m ² | | |
| 建込工(両側分) | 15.4 | m | | |
| 引抜工(両側分) | 15.4 | m | | |
| たて込み簡易土留材賃料 15m当たり 2.5型 深さ2.5m 幅3.0m未満 | 300 | m ² ・日 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0028

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|----------------|---------|-----|
| 簡易土留工 1現場当り修理費及び損耗費 2.5型 幅3.0m未満 1セット15m当たり | 75 | m ² | | |
| マンホール工 | | 式 | 314,728 | |
| 組立マンホール工 | | 式 | 219,485 | |
| 組立1号マンホール | | 箇所 | | |
| 防府市型デザインマンホール蓋 φ600 T-14 浮上防止 | 1 | 組 | | |
| 1号マンホール付(1種) 底版 有効高130 | 1 | 個 | | |
| 1号マンホール(1種) く体ブロック 900×1200 | 1 | 個 | | |
| 1号マンホール(1種) 斜壁 600×900×450 | 1 | 個 | | |
| 調整リング 50mm | 1 | 個 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0029

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|--------|-----|
| 組立マンホール用勾配調整駒 3個セット | 1 | 組 | | |
| 無収縮モルタル 組立マンホール用φ600 25kg/袋 | 1 | 袋 | | |
| 底部工(組立式)(組立1号マンホール) 基礎砕石あり | 1 | 箇所 | | |
| 組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下 | 1 | 箇所 | | |
| 流入管用削孔(塩ビ管用) φ200用 0号、1号 | 1 | 箇所 | | |
| 小型マンホール工 | | 式 | 95,243 | |
| 小型マンホール | | 箇所 | | |
| 防府市型デザインマンホール蓋 φ300 T-14 浮上防止 | 1 | 組 | | |
| 基礎板 H=10cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0030

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 底1 H=40cm(φ200) 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 直壁ブロック H=60cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 斜壁ブロック H=19cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 調整リング H=20cm 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 勾配調整金具 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 無収縮モルタル 小型マンホール用φ300 10kg/袋 | 1 | 袋 | | |
| 目地材 小型マンホール | 1 | 個 | | |
| 小型マンホール基礎工 | 1 | 箇所 | | |
| 小型マンホール設置工 | 1 | 箇所 | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0031

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|----------------|---|---------|---|---|
| 取付管およびます工 | | | | 式 | | 105,289 | | |
| 管路土工 | | | | 式 | | 27,499 | | |
| 管路掘削 | | | | m ³ | | | | |
| 床掘り 土砂 現場制約あり | 2 | | | m ³ | | | | |
| 管路埋戻 | | | | m ³ | | | | |
| 機械埋戻(流用土) 取付管 BH山積0.13m ³ | 1 | | | m ³ | | | | |
| 発生土処理 | | | | m ³ | | | | |
| 残土処理(取付管) BH山積0.13 | 1 | | | m ³ | | | | |
| 処分費 建設残土 産廃税対象外 | 1 | | | m ³ | | | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0032

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|----|---|---|----|---|---------|---|---|
| 取付管布設工 | | | | 式 | | 77,790 | | |
| 取付管 | | | | m | | | | |
| 取付管布設および支管取付工 管径 150mm | 4 | | | 箇所 | | | | |
| 取付管布設および支管取付工 管径 150mm | 1 | | | 箇所 | | | | |
| 可とう継手 差額 φ150 | 1 | | | 箇所 | | | | |
| 付帯工 | | | | 式 | | 375,819 | | |
| 舗装撤去工 | | | | 式 | | 185,111 | | |
| 舗装版切断 | | | | m | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 | 57 | | | m | | | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0033

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|--------|-----|
| 冷却排水処分費(単独) アスファルト舗装 厚さ10cm以下 | 1 | 式 | | |
| 舗装版破碎 | | m ² | | |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 78 | m ² | | |
| 殻運搬処理 | | m ³ | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超) | 4 | m ³ | | |
| 殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離0.3km以下 | 4 | m ³ | | |
| 処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む) | 4 | m ³ | | |
| 舗装仮復旧工 | | 式 | 55,836 | |
| 仮舗装 | | m ² | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0034

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|---------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm | 27 | m ² | | |
| 道路復旧工 | | 式 | 134,872 | |
| 不陸整正 | | m ² | | |
| 不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満 | 25 | m ² | | |
| 下層路盤 | | m ² | | |
| 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30 | 27 | m ² | | |
| 上層路盤 | | m ² | | |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30 | 27 | m ² | | |
| 表層 | | m ² | | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0035

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--|-----|----------------|---------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm | 52 | m ² | | |
| 立坑工 | | 式 | 123,101 | |
| 管路土工 | | 式 | 123,101 | |
| 管路掘削 | | m ³ | | |
| 機械掘削工(バックホウ) | 19 | m ³ | | |
| 管路埋戻 | | m ³ | | |
| 機械埋戻(流用土) BH山積0.28m ³ | 19 | m ³ | | |
| 仮設工 | | 式 | 142,800 | |
| 交通管理工 | | 式 | 142,800 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

頁0-0036

| 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----------|-----|
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | |
| 交通誘導警備員B | 12 | 人・日 | | |
| **直接工事費** | | | 1,845,065 | |
| 共通仮設費(率分) | | | 284,000 | |
| **共通仮設費計** | | | 284,000 | |
| **純工事費** | | | 2,129,065 | |
| 現場管理費 | | | 852,000 | |
| **工事原価** | | | 2,981,065 | |
| 一般管理費率分 | | | 579,743 | |

03-069-2526-1000-4-0

防府市上下水道局

付帯工事費

内訳表

| 契約保証費 | 費目・工種・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------|--------------|-----|-----|-----------|-----|
| | | | | 1,192 | |
| 一般管理費計 | | | | 580,935 | |
| **工事価格** | | | | 3,562,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |