

# 積 算 内 訳

令和 3 年度

作成年月日：令和 4 年 3 月 9 日

## 1 工事名

工事番号	道維 第 17 号
工 事 名	市道新田古浜線外道路維持補修工事
工事場所	防府市 大字浜方 地内

## 2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 舗装工事
- 3) 工 期 160日間
- 4) 工事概要 施工延長 L=218m  
アスファルト舗装工 A=1550m<sup>2</sup>

【備考】

# 山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度  
路 線・河 川 名 : 市道新田古浜線  
工 事 (業 務) 名 : 市道新田古浜線道路維持補修工事  
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字浜方 地内  
箇 所 コ ー ド :

防 府 市

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
舗装				
道路土工		式	15,492,531	
掘削工		式	1,832,292	
掘削		式	219,177	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	630	m3		
残土処理工				
整地		式	1,613,115	
整地 残土受け入れ地での処理	630	m3		

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土砂等運搬				m <sup>3</sup>				
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)	630			m <sup>3</sup>				
土砂等処分				m <sup>3</sup>				
処分費 建設残土 産廃税対象外	630			m <sup>3</sup>				
構造物撤去工				式		2,728,439		
構造物取壊し工				式		2,728,439		
舗装版撤去				式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	220			m				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	1,550			m <sup>2</sup>				

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1			現場				
殻運搬				式				
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	152			m <sup>3</sup>				
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	152			m <sup>3</sup>				
舗装工				式		9,877,840		
舗装準備工				式		205,065		
不陸整正				m <sup>2</sup>				
不陸整正 補足材料無し	1,550			m <sup>2</sup>				
アスファルト舗装工				式		9,672,775		

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
下層路盤(車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	1,550			m <sup>2</sup>				
上層路盤(車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	1,550			m <sup>2</sup>				
基層(車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	1,550			m <sup>2</sup>				
表層(車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	1,550			m <sup>2</sup>				
区画線工				式		183,960		

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工				式		183,960		
溶解式区画線				m				
区画線設置(溶解式) 実線_15cm	420			m				
区画線設置(溶解式) 実線_15cm	210			m				
仮設工				式		870,000		
交通管理工				式		870,000		
交通誘導警備員(昼間)				人日				
交通誘導警備員B	2			人・日				
交通誘導警備員(夜間)				人日				

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市

**\*本工事費\***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員B								
	47		人	・				
**直接工事費**						15,492,531		
共通仮設費(率分)						2,834,000		
**共通仮設費計**						2,834,000		
**純工事費**						18,326,531		
現場管理費						7,032,000		
**工事原価**						25,358,531		
一般管理費率分						4,559,859		
契約保証費						9,610		

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市

**\*本工事費\***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費計						4,569,469		
**工事価格**						29,928,000		

03-069-2425-2810-4-0

防 府 市