

# 積算内訳

令和 3 年度

作成年月日：令和 4 年 3 月 11 日

## 1 工事名

工事番号	道 維 第 18 号
工 事 名	市道泥江潮合線外道路維持補修工事
工事場所	防府市 大字植松 地内

## 2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 150日間
- 4) 工事概要 舗装工事 市道泥江潮合線 A=609m<sup>2</sup>  
市道潮合開作東線 A=1115m<sup>2</sup>

【備考】

# 山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度  
路 線・河 川 名 : 市道泥江潮合線、市道潮合開作東線  
工 事 (業 務) 名 : 市道泥江潮合線外道路維持補修工事  
  
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字植松 地内  
箇 所 コ ー ド :

防 府 市

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
舗装(市道泥江潮合線)		式	4,841,916	
道路土工		式	691,902	
作業土工		式	691,902	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	270	m3		
土砂運搬処理 任意処分 設計運搬距離L=10.0km	270	m 3		
構造物撤去工			376,759	
構造物取壊し工			171,559	
舗装版切斷 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	98	m		

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	610	m2		
運搬処理工			205,200	
搬運処理 As殻 DID区間無 運搬距離L=2.2km	30	m <sup>3</sup>		
舗装工		式	3,429,095	
アスファルト舗装			3,429,095	
不陸整正 補足材料無し	609	m2		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	609	m2		
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	609	m2		

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	609	m2		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	609	m2		
区画線工		式	56,160	
区画線工		式	56,160	
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	170	m		
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	40	m		
仮設工		式	288,000	
交通管理工		式	288,000	
交通誘導警備員		人日		

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B	24	人・日		
舗装(市道潮合開作東線)		式	7,473,298	
道路土工		式	999,414	
作業土工		式	999,414	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	390	m3		
土砂運搬処理 任意処分 設計運搬距離L=10.0km	390	m 3		
構造物撤去工			1,410,523	
構造物取壊し工			314,335	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	170	m		

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	1,120	m2		
運搬処理工			1,096,188	
殻運搬処理 As殻 DID区間無 運搬距離L=1.3km	167	m 3		
舗装工		式	4,494,672	
アスファルト舗装			4,494,672	
不陸整正 補足材料無し	1,120	m2		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 RC-40	1,120	m2		
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚200mm 2層施工	1,120	m2		

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	1,120	m <sup>2</sup>		
区画線工		式	136,689	
区画線工		式	136,689	
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	300	m		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	150	m		
区画線設置(溶融式) 矢印、記号、文字 白色 ↑←マーク	1	箇所		
仮設工		式	432,000	
交通管理工		式	432,000	
交通誘導警備員		人日		

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B	36	人・日		
**直接工事費**			12,315,214	
共通仮設費(率分)			2,379,000	
**共通仮設費計**			2,379,000	
**純工事費**			14,694,214	
現場管理費			5,898,000	
**工事原価**			20,592,214	
一般管理費率分			3,818,936	
契約保証費			7,850	

03-999-2563-2809-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
一般管理費計			3,826,786	
**工事価格**			24,419,000	