

積算内訳

令和 3 年度

作成年月日：令和 4 年 3 月 14 日

1 工事名

工事番号	道維 第 19 号
工事名	市道勝間中央町線外道路維持補修工事
工事場所	防府市 警固町二丁目外 地内

2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 舗装工事
- 3) 工 期 130日間
- 4) 工事概要 舗装工事 市道勝間中央町線 A=480m²
市道三田尻西浦線 A=300m²
市道戎町今宿線 A=516m²

【備考】

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度
路 線・河 川 名 : 市道勝間中央町線
工 事 (業 務) 名 : 市道勝間中央町線外道路維持補修工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 警固町二丁目外 地内
箇 所 コ ー ド :

防府市

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装			式	2,567,420	
道路土工			式	102,528	
掘削工			式	12,184	
掘削			m ³		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m ³ 未満	40		m ³		
残土処理工			式	90,344	
整地			m ³		
整地 残土受け入れ地での処理	40		m ³		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬		m ³		
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)	40	m ³		
残土等処分		m ³		
処分費 建設残土 産廃税対象外	40	m ³		
構造物撤去工			291,404	
構造物取壊し工			78,248	
舗装版切断				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m		
舗装版破砕				

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	480	m ²		
運搬処理工			213,156	
設運搬				
設運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)	24	m ³		
設処分				
処分費 As設(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	24	m ³		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装工		式	2,014,128	
舗装準備工		式	48,528	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸修正		m ²		
不陸修正 補足材料無し	480	m ²		
アスファルト舗装工		式	1,965,600	
基層(車道・路肩部)		m ²		
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚70mm	480	m ²		
表層(車道・路肩部)		m ²		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚70mm	480	m ²		
区画線工		式	63,360	
区画線工		式	63,360	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線		m		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	240	m		
仮設工		式	96,000	
交通管理工		式	96,000	
交通誘導警備員		人日		
交通誘導警備員B	8	人・日		
直接工事費			2,567,420	
共通仮設費(率分)			595,000	
共通仮設費計			595,000	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊				3,162,420	
現場管理費				1,494,000	
＊＊工事原価＊＊				4,656,420	
一般管理費率分				921,749	
契約保証費				1,831	
一般管理費計				923,580	
＊＊工事価格＊＊				5,580,000	

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度
路 線・河 川 名 : 市道三田尻西浦線
工 事 (業 務) 名 : 市道勝間中央町線外道路維持補修工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 警固町二丁目外 地内
箇 所 コ ー ド :

防府市

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
舗装		式	2,470,535	
道路土工		式	319,924	
掘削工		式	38,269	
掘削		m ³		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m ³ 未満	110	m ³		
残土処理工		式	281,655	
整地		m ³		
整地 残土受け入れ地での処理	110	m ³		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬		m ³		
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)	110	m ³		
残土等処分		m ³		
処分費 建設残土 産廃税対象外	110	m ³		
構造物撤去工			370,731	
構造物取壊し工			71,157	
舗装版切断				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m		
舗装版破砕				

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	300	m ²		
運搬処理工			299,574	
設運搬				
設運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)	21	m ³		
設処分				
処分費 As設(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	21	m ³		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装工		式	1,477,680	
舗装準備工		式	39,690	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸修正		m ²		
不陸修正 補足材料無し	300	m ²		
アスファルト舗装工		式	1,224,150	
下層路盤(車道・路肩部)		m ²		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40	300	m ²		
上層路盤(車道・路肩部)		m ²		
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	300	m ²		
表層(車道・路肩部)		m ²		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	300	m ²		

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
薄層カラー舗装工		式	213,840	
薄層カラー舗装		m ²		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 [規]100m ² 未満	22	m ²		
区画線工		式	62,200	
区画線工		式	62,200	
溶融式区画線		m		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	160	m		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	40	m		
仮設工		式	240,000	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工			式	240,000	
交通誘導警備員			人日		
交通誘導警備員B	12		人・日		
交通誘導警備員			人日		
交通誘導警備員B	2		人・日		
直接工事費				2,470,535	
共通仮設費(率分)				543,000	
共通仮設費計				543,000	
純工事費				3,013,535	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費				1,363,000	
工事原価				4,376,535	
一般管理费率分				840,795	
契約保証費				1,670	
一般管理費計				842,465	
工事価格				5,219,000	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 3 年度
路 線・河 川 名 : 市道戎町今宿線
工 事 (業 務) 名 : 市道勝間中央町線外道路維持補修工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 警固町二丁目外 地内
箇 所 コ ー ド :

防府市

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装			式	3,629,995	
構造物撤去工				940,741	
構造物取壊し工				160,769	
舗装版切断					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	77		m		
舗装版破碎					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	520		m2		
運搬処理工				779,972	

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬				
殻運搬 舗装版破碎 D/D区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	52	m3		
殻処分				
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	52	m3		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装工		式	2,363,280	
アスファルト舗装工		式	2,363,280	
基層(車道・路肩部)		m ²		
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	516	m ²		

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)		m ²		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	516	m ²		
区画線工		式	91,974	
区画線工		式	91,974	
溶融式区画線		m		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	120	m		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	120	m		
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	3	m		
仮設工		式	234,000	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	234,000	
交通誘導警備員					
			人日		
交通誘導警備員B					
	13		人・日		
直接工事費					
				3,629,995	
共通仮設費(率分)					
				771,000	
共通仮設費計					
				771,000	
純工事費					
				4,400,995	
現場管理費					
				1,935,000	
工事原価					
				6,335,995	

03-069-2649-2811-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費率分					
				1,194,634	
契約保証費					
				2,371	
一般管理費計					
				1,197,005	
工事価格					
				7,533,000	

03-069-2649-2811-4-0

防府市