

積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 4 月 11 日

1 工事名

工事番号	交安 第 1 号
工事名	市道新町畑線交差点改良工事
工事場所	防府市 大字上右田 地内

2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 130日間
- 4) 工事概要 擁壁工 V=11m³
排水構造物工 L=40m
アスファルト舗装工 A=428m²

【備考】

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度
路 線・河 川 名 : 市道新町畑線
工 事 (業 務) 名 : 市道新町畑線交差点改良工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字上右田 地内
箇 所 コ ー ド :

防 府 市

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
道路改良			式	3,719,609	
道路土工			式	398,910	
作業土工			式	204,282	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	14		m3		
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	49		m3		
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	23		m3		
路床盛上 施工幅員2.5m未満	7		m3		
表土剥ぎ取り 土砂 上記以外(小規模) 標準	2		m3		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工			式	194,628	
上砂運搬処理 建設発生土 任意処分 運搬距離 L=20km	30		m ³		
残土処理(草木根混じり) 運搬・処分	2		m ³		
法面工				231,198	
法面整形工				22,921	
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	5		m ²		
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	33		m ²		
植生工				28,728	
張芝工 [規]300m ² 未満	14		m ²		

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
路肩コンクリート工				179,549	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	5		m ³		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8		m ²		
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.5		m ²		
擁壁工			式	478,390	
場所打擁壁工(構造物単位)			式	478,390	
重力式擁壁			m ³		
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し	11		m ³		
排水構造物工			式	739,543	

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
プレキャストU型側溝			式	580,336	
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	40		m		
コンクリート蓋 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	72		枚		
鋼製グレーチング 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS, T-25, 細目ゴム付, みぞ幅300[997×410]	4		枚		
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管			式	77,484	
重圧管 φ300	6		m		
集水桝・マンホール工			式	81,723	

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
集水桝 □500×500×500 現場打ち集水桝	1		箇所		
構造物撤去工			式	330,514	
構造物取壊し工			式	111,421	
コンクリート構造物取壊し			m ³		
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	6		m ³		
舗装版切断			m		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24		m		
舗装版破碎			m ²		

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	370	m ²		
道路施設撤去工			36,380	
防護・防止柵撤去				
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 上中建込 A, B, C(支柱間隔4m)	34	m		
運搬処理工		式	182,713	
設運搬処理 Con無筋	6	m ³		
設運搬処理 As設	18	m ³		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	1	回		

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH2	0.5	t		
舗装工			805,676	
舗装準備工			37,976	
不陸整正 補足材料無し	376	m ²		
アスファルト舗装工			767,700	
下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	47	m ²		
上層路盤(歩道部)				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	54	m ²		

04-069-2649-2402-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層 (車道・路肩部)								
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	428		m ²					
区画線工						19,170		
区画線工						19,170		
溶融式区画線								
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	71		m					
防護柵工						356,208		
路側防護柵工						356,208		
ガードレール								

04-069-2649-2402-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m以上50m未満	41		m					
仮設工				式		360,000		
交通管理工				式		360,000		
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B	30		人・日					
直接工事費						3,719,609		
共通仮設費(率分)						563,000		
共通仮設費計						563,000		
純工事費						4,282,609		

04-069-2649-2402-4-0

防府市

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費				1,569,000	
工事原価				5,851,609	
一般管理費率分				1,348,391	
一般管理費計				1,348,391	
工事価格				7,200,000	