

# 積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 6 月 3 日

## 1 工事名

工事番号	道改 第 4 号
工事名	市道真尾線道路改良工事
工事場所	防府市 大字真尾 地内

## 2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 着手の日より竣工の日まで151日間
- 4) 工事概要  
路床・路体盛土 V= 390m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック積工 A= 10m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L= 62m

【備考】

# 山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令 和 4 年 度  
 路 線・河 川 名 : 市道真尾線  
 工 事 (業 務) 名 : 市道真尾線道路改良工事  
 工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字真尾 地内  
 箇 所 コ ー ド :

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
道路改良					
道路土工			式	3,648,522	
掘削工			式	447,211	
掘削			式	51,453	
掘削			m <sup>3</sup>		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	14		m <sup>3</sup>		
掘削			m <sup>3</sup>		
掘削 (表土剥ぎ取り) 土砂 上記以外(小規模) 標準	46		m <sup>3</sup>		
路体盛土工					
			式	285,101	

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路体(築堤)盛土		m <sup>3</sup>		
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害無し	130	m <sup>3</sup>		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>		
土砂等運搬 (現場内運搬) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.5km以下(0.3km超)	440	m <sup>3</sup>		
積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	440	m <sup>3</sup>		
路床盛土工		式	74,750	
路床盛土		m <sup>3</sup>		
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m <sup>3</sup> 未満 障害無し	260	m <sup>3</sup>		

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
現場内仮置き		式	35,907	
土砂等運搬		m <sup>3</sup>		
土砂等運搬 (現場内仮置き) 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.0km以下(0.2km超)	46	m <sup>3</sup>		
石・ブロック積(張)工		式	481,101	
作業土工		式	20,776	
床掘り		m <sup>3</sup>		
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	9	m <sup>3</sup>		
埋戻し		m <sup>3</sup>		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.2	m <sup>3</sup>		

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリートブロック工(Coブロック積)				式		460,325		
コンクリートブロック基礎				m				
2号基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	0.4			m <sup>3</sup>				
コンクリートブロック積				m <sup>2</sup>				
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	3			m <sup>3</sup>				
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 生コンクリート(各種)	10			m <sup>2</sup>				
天端コンクリート				m <sup>3</sup>				
天端コンクリート 18-8-25(20)BB 一般養生	0.3			m <sup>3</sup>				
2-1号小口止コンクリート				m <sup>3</sup>				

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
2-1号小口止工				箇所				
2-2号小口止コンクリート				m <sup>3</sup>				
2-2号小口止工	1			箇所				
排水構造物工				式		1,277,696		
作業土工				式		199,702		
床掘り				m <sup>3</sup>				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	44			m <sup>3</sup>				
埋戻し				m <sup>3</sup>				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	41			m <sup>3</sup>				

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工				式		872,929		
プレキャストU型側溝				m				
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]	55			m				
鉄筋コンクリート側溝 PU3 B300-H400 (横断用)	7			m				
側溝蓋				枚				
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	7			枚				
管渠工				式		4,265		
暗渠排水管				m				
暗渠排水管 掘付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm	1			m				

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
集水桝・マンホール工				式		200,800		
現場打ち集水桝				箇所				
2号現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.30m3を超え0.32m3以下	1			箇所				
3号現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1			箇所				
4号現場打ち集水桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1			箇所				
蓋				枚				
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	2			枚				
蓋版 蓋版(各種) 40≥重量	1			枚				
構造物撤去工				式		1,286,514		

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
作業土工				式		284,274		
床掘り				m <sup>3</sup>				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	48			m <sup>3</sup>				
埋戻し				m <sup>3</sup>				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	67			m <sup>3</sup>				
構造物取壊し工				式		560,820		
コンクリート構造物取壊し				m <sup>3</sup>				
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	53			m <sup>3</sup>				
舗装版切断				m				

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	64			m				
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1			現場				
舗装版破碎				m <sup>2</sup>				
舗装版破碎積込(小規模土工)	19			m <sup>2</sup>				
石積取壊し				m <sup>2</sup>				
構造物とりこわし工(石積み) 機械施工	15			m <sup>3</sup>				
運搬処理工				式		441,420		
殻運搬				m <sup>3</sup>				
殻運搬(無筋コンクリート) Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	53			m <sup>3</sup>				

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
殻運搬(石積み) Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	15	m3		
殻運搬(As) 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)	1	m3		
殻処分		m3		
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	53	m3		
処分費 石積み 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	15	m3		
処分費 As殻(細粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3		
仮設工		式	156,000	
交通管理工		式	156,000	
交通誘導警備員		人日		

04-069-2313-1111-4-0

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員B	13	人・日		
舗装		式	19,408	
舗装工		式	19,408	
アスファルト舗装工		式	19,408	
下層路盤(車道・路肩部)		m2		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	6	m2		
上層路盤(車道・路肩部)		m2		
上層路盤(車道・路肩部) M-40 全仕上り厚150mm 1層施工	5	m2		
表層(車道・路肩部)		m2		

04-069-2313-1111-4-0

**\* 本工事費 \***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	5		m	2				
<b>**直接工事費**</b>						3,667,930		
技術管理費						23,000		
技術管理費				式				
締固めた土のコーン指数試験 1 試料 4 供試体	1			試料				
<b>**共通仮設費(積上分)**</b>						23,000		
共通仮設費(率分)						519,000		
<b>**共通仮設費計**</b>						542,000		
<b>**純工事費**</b>						4,209,930		

04-069-2313-1111-4-0

**\* 本工事費 \***

**内訳表**

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費						1,455,000		
<b>**工事原価**</b>						5,664,930		
一般管理費率分						1,259,070		
一般管理費計						1,259,070		
<b>**工事価格**</b>						6,924,000		

04-069-2313-1111-4-0