

積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 8 月 5 日

1 工事名

工事番号	道改 第 6 号
工事名	市道江良漆線道路改良工事
工事場所	防府市 大字大崎 地内

2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 着手の日より竣工の日まで140日間
- 4) 工事概要
擁壁工 L= 35m
排水構造物工 L= 35m
舗装工 A= 80m²

【備考】

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度
路 線・河 川 名 : 市道江良漆線
工 事 (業 務) 名 : 市道江良漆線道路改良工事

工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字大崎地内
箇 所 コ ー ド :

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
道路改良					
道路土工			式	3,079,244	
路床盛土工			式	98,326	
路床盛土			式	18,880	
路床盛土 施工幅員2.5m未満			m ³		
残土処理工	4		m ³		
整地			式	79,446	
整地 残土受け入れ地での処理			m ³		
	15		m ³		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
土砂等運搬				m ³				
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離35.0km以下(19.0km超)	15			m ³				
残土等処分				m ³				
処分費 建設残土 産廃税対象外	15			m ³				
擁壁工				式		1,731,600		
作業土工				式		252,940		
床掘り				m ³				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	59			m ³				
埋戻し				m ³				

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	50			m ³				
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1,478,660		
重力式擁壁				m ³				
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石有り 均しCo無し	34			m ³				
排水構造物工				式		871,264		
作業土工				式		89,702		
床掘り				m ³				
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	9			m ³				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	22			m ³				

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し				m ³				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4			m ³				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10			m ³				
場所打水路工				式		781,562		
現場打水路				m				
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	9			m ³				
型枠 一般型枠 小型構造物	58			m ²				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	2			m ³				
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4			m ²				

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.8			m ³				
型枠 一般型枠 小型構造物	6			m ²				
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2			m ²				
構造物撤去工				式		378,054		
構造物取壊し工				式		222,150		
コンクリート構造物取壊し				m ³				
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	24			m ³				
舗装版切断				m				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38			m				

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
舗装版破碎		m ²		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	47	m ²		
運搬処理工		式	155,904	
殻運搬		m ³		
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	24	m ³		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	2	m ³		
殻処分		m ³		
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	24	m ³		

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	2	m ³		
舗装		式	730,825	
舗装工		式	194,485	
舗装準備工		式	5,400	
不陸整正		m ²		
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	24	m ²		
アスファルト舗装工		式	189,085	
下層路盤(車道・路肩部)		m ²		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	54	m ²		

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
上層路盤(車道・路肩部)				m ²				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	56			m ²				
表層(車道・路肩部)				m ²				
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	80			m ²				
仮設工				式		536,340		
水替工				式		56,340		
ポンプ排水				日				
ポンプ運転工				日				
掘付・撤去工				現場				
	1			現場				

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工				式		480,000		
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B	40			人・日				
直接工事費						3,810,069		
共通仮設費(率分)						578,000		
共通仮設費計						578,000		
純工事費						4,388,069		
現場管理費						1,612,000		
工事原価						6,000,069		

04-069-2543-0000-4-0

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費率分						1,381,931		
一般管理費計						1,381,931		
工事価格						7,382,000		