

積 算 内 訳

令和 4 年度

工 事 名 管費 第 6 号
 市道仁井令晒石線外舗装補修工事

工事場所 防府市 桑南二丁目外 地内

工事概要 アスファルト舗装工 $A=767\text{m}^2$

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装			式	2,368,922	
構造物撤去工			式	576,576	
構造物取壊し工			式	272,672	
舗装版切断	1		式		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	190		m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装（桑南二丁目） 舗装厚t=10cm以下,切断延長按分	1		式		
舗装版破碎	1		式		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	630		m2		

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理工			式	303,904	
殻運搬処理	1		式		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離1.5km以下(0.3km超)	32		m3		
殻運搬処理	1		式		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	32		m3		
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	32		m3		
舗装工			式	1,451,426	
舗装準備工			式	161,662	
不陸整正	1		式		

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	631	m2		
アスファルト舗装工		式	1,289,764	
表層(車道・路肩部)	1	式		
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	631	m2		
区画線工		式	46,920	
区画線工		式	46,920	
溶融式区画線	1	式		
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	170	m		
仮設工		式	294,000	

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
交通管理工		式	294,000	
交通誘導警備員	1	式		
交通誘導警備員B	5	人・日		
交通誘導警備員	1	式		
交通誘導警備員B	13	人・日		
直接工事費			2,368,922	
共通仮設費(率分)			538,000	
共通仮設費計			538,000	
純工事費			2,906,922	

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

*** 本工事費 ***

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費				1,350,000	
工事原価				4,256,922	
一般管理費率分				975,078	
一般管理費計				975,078	
工事価格				5,232,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
舗装			式	412,878	
構造物撤去工			式	119,430	
構造物取壊し工			式	68,190	
舗装版切断	1		式		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	64		m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装（開出本町） 舗装厚t=10cm以下,切断延長按分	1		式		
舗装版破碎	1		式		
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	140		m2		

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理工			式	51,240	
殻運搬処理	1		式		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離6.0km以下(3.5km超)	7		m3		
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	7		m3		
舗装工			式	257,448	
舗装準備工			式	30,600	
不陸整正	1		式		
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	136		m2		
アスファルト舗装工			式	226,848	

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)	1		式		
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	136		m2		
仮設工			式	36,000	
交通管理工			式	36,000	
交通誘導警備員	1		式		
交通誘導警備員B	3		人・日		
直接工事費				412,878	
共通仮設費(率分)				90,000	
共通仮設費計				90,000	

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				502,878	
現場管理費				227,000	
工事原価				729,878	
一般管理费率分				163,122	
一般管理費計				163,122	
工事価格				893,000	

04-069-2308-0008-4-0

防府市上下水道局