

# 積算内訳

令和4年度

作成年月日:令和4年(2022年)8月17日

## 1 工事名

工事番号	道改第7号
工事名	市道多々良勝間線道路改良工事
施工場所	防府市 国衙二丁目 地内

## 2 工事内容

1)	事業課名	土木都市建設部 道路課
2)	工種	土木一式工事
3)	工期	135日間
4)	工事概要	側溝工 L=90m

# 山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度  
路 線・河 川 名 : 市道多々良勝間線  
工 事 (業 務) 名 : 市道多々良勝間線道路改良工事  
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市国衙二丁目地内  
箇 所 コ ー ド :

防 府 市

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
道路改良		式	4,289,223	
排水構造物工		式	2,960,349	
作業土工		式	607,537	
床掘り		m <sup>3</sup>		
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	70	m <sup>3</sup>		
埋戻し		m <sup>3</sup>		
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m <sup>3</sup>		
埋戻し(砂・水縮)		m <sup>3</sup>		

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり 締固め無し	10		m3		
砂 クッション用	10		m3		
石材小型車割増 4t車	10		m3		
張コンクリート			m 3		
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm コンクリート(各種)	17		m2		
養生工 防草コンクリート	17		m2		
残土処理			m 3		
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離27.0km以下(17.0km超)	60		m3		
整地 残土受入れ地での処理	60		m3		

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
処分費 建設残土 産廃税対象外	60		m3		
側溝工			式	2,088,896	
プレキャストU型側溝			m		
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	90		m		
側溝蓋			枚		
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	143		枚		
鋼製グレーチング蓋			枚		
排水構造物工グレーチング据付 溝蓋・高上 300用 標準 T-25	8		枚		
1号現場打側溝蓋			枚		

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
1号現場打側溝蓋								
	1			式				
2号現場打側溝蓋				枚				
2号現場打側溝蓋								
	1			式				
プレキャストU型側溝(横断部)								
				m				
U型側溝 材料別途 L=2,000mm/本								
	18			m				
道路用鉄筋コンクリート側溝(横断用) 300A 300×300×2000								
	9			個				
鋼製グレーチング蓋(横断用)								
				枚				
蓋版 材料別途 40≧重量								
	18			枚				
鋼製グレーチング(溝蓋・横断用) 300用 T-25 L=1m 固定式								
	18			枚				

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\*本工事費\*

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
集水樹工								
				式		263,916		
1号集水樹(現場打)								
				箇所				
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下								
	1			箇所				
蓋版 材料別途 40<重量≦170								
	1			枚				
鋼製グレーチング(樹蓋・落込) T25 500×500用 46.6kg								
	1			組				
2号集水樹(現場打)								
				箇所				
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下								
	1			箇所				
蓋版 材料別途 40<重量≦170								
	1			枚				
鋼製グレーチング(樹蓋・落込) T25 500×500用 46.6kg								
	1			組				

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
3号集水桝(現場打)			箇所		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.36m3を超え0.38m3以下	1		箇所		
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1		枚		
鋼製グレーチング(桝蓋・落込) T 2 5 5 0 0 × 5 0 0 用 46.6kg	1		組		
4号集水桝(現場打)			箇所		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1		箇所		
蓋版 材料別途 40<重量≤170	1		枚		
鋼製グレーチング(桝蓋・落込) T 2 5 5 0 0 × 5 0 0 用 46.6kg	1		組		
構造物撤去工			式	686,343	

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工			式	480,510	
コンクリート構造物取壊し			m <sup>3</sup>		
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	12		m <sup>3</sup>		
舗装版切断			m		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	110		m		
舗装版破碎			m <sup>2</sup>		
舗装版破碎積込(小規模土工)	80		m <sup>2</sup>		
運搬処理工			式	205,833	
コンクリート殻運搬処分			m <sup>3</sup>		

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間有り 運搬距離4.6km	12	m3		
アスファルト殻運搬処分		m 3		
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	4	m3		
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	4	m3		
舗装版切断排水・冷却排水運搬処分		m 3		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場		
現場発生品運搬		回		
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	1	回		
スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH2	0.6	t		

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装工		式	199,200	
アスファルト舗装工		式	199,200	
下層路盤(歩道部)		m 2		
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	36	m2		
上層路盤(歩道部)		m 2		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	36	m2		
表層(歩道部)		m 2		
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	59	m2		
区画線工		式	35,331	

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工				式		35,331		
溶融式区画線				m				
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	120			m				
区画線設置(溶融式) 実線_30cm	3			m				
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	2			m				
仮設工				式		408,000		
交通管理工				式		408,000		
交通誘導警備員				人日				
交通誘導警備員B	34			人・日				

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
**直接工事費**						4,289,223		
共通仮設費(率分)						658,000		
**共通仮設費計**						658,000		
**純工事費**						4,947,223		
現場管理費						1,834,000		
**工事原価**						6,781,223		
一般管理费率分						1,553,777		
一般管理費計						1,553,777		
**工事価格**						8,335,000		

04-069-2354-2105-4-0

防 府 市

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考