

積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 10 月 3 日

1 工事名

工事番号	農 改 第 1 号
工 事 名	塚原水路整備工事
工事場所	防府市 大字下右田 地内

2 工事内容

- | | |
|---------|---|
| 1) 事業課名 | 防府市 産業振興部 農林漁港整備課 |
| 2) 工 種 | 土木一式工事 |
| 3) 工 期 | 120日間 |
| 4) 工事概要 | 自由勾配側溝工 L= 14.0m
集水柵工 N= 2箇所
水門工 N= 1箇所 |

【備考】

積算内訳表

(1/3)

工事名	塚原水路整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	水路工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
工事価格						6,421,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。	
工事原価						4,299,000		
純工事費				式	1	2,884,000		
直接工事費				式	1	2,515,000		
排水構造物工				式	1	1,599,000		
作業土工				式	1	210,000	床掘	50.000 m3
							埋戻し	31.000 m3
							残土処理工	14.000 m3
側溝工				式	1	761,000	自由勾配側溝	1.000 式
							側溝蓋	1.000 式
集水桝工				式	1	276,000	現場打ち集水桝	1.000 式
水門工				式	1	180,000	手上げ水門	1.000 式
床版工				式	1	172,000	床版	1.000 式
構造物撤去工				式	1	196,000		
構造物取壊し工				式	1	196,000	コンクリート構造物取壊し	1.000 式

積算内訳表

(2/3)

工事名	塚原水路整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	水路工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
				舗装版切断			1.000 式
				舗装版破碎積込(小規模土工)			26.000 m ²
				殻運搬			1.000 式
				処分費			1.000 式
				殻運搬・処理(廃棄物処分費等)			0.100 m ³
				コンクリート殻			
				殻運搬・処理(廃棄物処分費等)			1.000 式
				廃プラスチック			
道路復旧工	式	1	150,000				
アスファルト舗装工	式	1	146,000	アスファルト舗装			1.000 式
区画線工	式	1	4,000	溶融式区画線			1.000 式
道路付属施設工	式	1	174,000				
張コンクリート工	式	1	174,000	張コンクリート			1.000 式
仮設工	式	1	396,000				
土留・仮締切工	式	1	5,000	土のう積			1.000 m ²
水替工	式	1	31,000	ポンプ排水			1.000 箇所

