

積 算 内 訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 9 月 6 日

1 工事名

工事番号	交 安 第 6 号
工 事 名	市道岡条大原線待避所設置工事
工事場所	防府市 大字台道 地内

2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 130日間
- 4) 工事概要 待避所設置工 L=22m

【備考】

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度
路 線・河 川 名 : 市道岡条大原線
工 事 (業 務) 名 : 市道岡条大原線待避所設置工事
工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字台道 地内
箇 所 コ ー ド :

防 府 市

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費				
道路改良		式	3,150,476	
道路土工		式	167,880	
掘削工		式	20,520	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	20	m ³		
路床盛土工		式	94,400	
路床盛土 施工幅員2.5m未満	20	m ³		
残土処理工		式	52,960	
土砂運搬処理 任意処分 設計運搬距離 L=20.0km	10	m ³		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工			式	346,470	
作業土工			式	20,728	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5		m3		
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4		m3		
側溝工			式	251,702	
L型水路	22		m		
集水機工			式	74,040	
現場打ち集水機・街渠機(本体) 18-S-40BB 0.26m3を超え0.28m3以下	2		箇所		
擁壁工			式	1,619,920	

04-069-2563-2403-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工			式	207,280	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	50		m3		
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	40		m3		
場所打擁壁工			式	1,412,640	
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しCo無し	36		m3		
構造物撤去工				236,968	
構造物取壊し工				236,968	
舗装版破碎積込(小規模土工)	71		m2		
殻運搬処理 As殻 運搬距離 L=7.3km	4		m3		

04-069-2563-2403-4-0

防 府 市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
搬運処理 Con搬 運搬距離 L=9.5km	5		m ³		
舗装工				335,238	
舗装版切断				26,119	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7		m		
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1		現場		
アスファルト舗装工				309,119	
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上り厚50mm	115		m ²		
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	115		m ²		
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	115		m ²		

04-069-2563-2403-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
交通管理工			式	444,000	
交通誘導警備員			式	444,000	
交通誘導警備員B			人日		
	37		人・日		
直接工事費				3,150,476	
共通仮設費(率分)				483,000	
共通仮設費計				483,000	
純工事費				3,633,476	
現場管理費				1,346,000	

04-069-2563-2403-4-0

防府市

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
＊＊工事原価＊＊				4,979,476	
一般管理費率分				1,173,524	
一般管理費計				1,173,524	
＊＊工事価格＊＊				6,153,000	