

積算内訳

令和 4 年度

作成年月日：令和 4 年 10 月 14 日

1 工事名

工事番号	道改 第 9 号
工事名	市道上田一号線道路改良工事
工事場所	防府市 大字真尾 地内

2 工事内容

- 1) 事業課名 防府市 土木都市建設部 道路課
- 2) 工 種 土木一式工事
- 3) 工 期 令和5年3月15日限り
- 4) 工事概要 擁壁工 L= 16m
排水構築物工 L= 74m
舗装工 A= 352m²

【備考】

山口県土木工事設計積算システム (積算内容確認用設計書)

施 工 年 度 : 令和 4 年度
 路 線・河 川 名 : 市道上田一号線
 工 事 (業 務) 名 : 市道上田一号線道路改良工事

 工 事 (業 務) 場 所 : 防府市 大字真尾 地内
 箇 所 コ ー ド :

防府市

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
本 工 事 費					
道路改良					
道路土工			式	2,202,816	
残土処理工			式	153,595	
整地			式	153,595	
整地 残土受け入れ地での処理			m ³		
土砂等運搬	29		m ³		
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離35.0km以下(19.0km超)	29		m ³		
残土等処分			m ³		

本工事費

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
処分費 建設残土 産廃税対象外	29		m3					
擁壁工				式	486,566			
作業土工				式	101,196			
床掘り				m3				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	27		m3					
埋戻し				m3				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	18		m3					
場所打擁壁工(構造物単位)				式	385,370			
小型擁壁				m3				

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満 18-8-40BB 基礎碎石無し	1		m3					
重力式擁壁				m3				
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石無し 均しCo有り	6		m3					
排水構造物工				式	1,180,492			
作業土工				式	160,252			
床掘り				m3				
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	47		m3					
埋戻し				m3				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	26		m3					

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工								
プレキャストU型側溝				式		335,329		
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300B[300×400×2000]				m				
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	35			m				
管渠工	1			枚				
鉄筋コンクリート台付管				式		103,400		
鉄筋コンクリート台付管 掘付 管径200mm コンクリート管(各種)				m				
場所打水路工	10			m				
現場打水路				式		581,511		
				m				

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場打水路 U4-B300-H400~500								
現場打水路	11			m				
現場打水路 U4-B300-H500				m				
現場打水路 U4-B300-H400	3			m				
蓋版 蓋版(各種) 40<重量≤170	2			m				
現場打水路	10			枚				
				m				
I型側溝 L1-B300-H400								
排水口	11			m				
				箇所				
排水口								
	1			箇所				

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
取水口				箇所				
取水口				箇所				
構造物撤去工	1			箇所				
構造物取壊し工				式		382,163		
コンクリート構造物取壊し				式		109,998		
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工				m ³				
舗装版切断	3			m ³				
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下				m				
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	26			m				
	1			現場				

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版破砕				m ²				
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	340			m ²				
運搬処理工				式		272,165		
殻運搬・処分				m ³				
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間無し 運搬距離8.8km	3			m ³				
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り 運搬距離15.0km以下(11.0km超)	17			m ³				
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	17			m ³				
舗装				式		1,353,824		
舗装工				式		792,977		

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工				
不陸整正		式	73,125	
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ29mm以上34mm未満	325	m ²		
アスファルト舗装工				
下層路盤(歩道部)		m ²	690,892	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	26	m ²		
上層路盤(歩道部)		m ²		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	26	m ²		
表層(車道・路肩部)		m ²		

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚50mm	340	m ²		
表層(歩道部)		m ²		
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	12	m ²		
場所打コンクリート工				
コンクリート		式	28,960	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	1	m ³		
坂路工				
作業土工		式	272,847	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)		式	272,847	
	11	m ³		

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	6		m3					
坂路工			m3					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	4		m3					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14		m2					
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4		m2					
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	10		m2					
仮設工				式		288,000		
交通管理工				式		288,000		
交通誘導警備員				人日				

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員B	24		人・日					
直接工事費						3,556,640		
共通仮設費(率分)						538,000		
共通仮設費計						538,000		
純工事費						4,094,640		
現場管理費						1,499,000		
工事原価						5,593,640		
一般管理费率分						1,294,360		
一般管理費計						1,294,360		

04-069-2543-0000-4-0

防府市

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格						6,888,000		