



外構仕上表					
符号	名称	場所	新・旧	部位	仕上
①	フェンス	敷地周辺と 屋外階段廻り	新設	本体	メッシュフェンスH=0.9m、片開き戸付
				基礎	CB厚150-2段積、化粧目地押え コンクリート布基礎
		北側計画道路 と用水路間	既存	本体	溶融亜鉛メッキフェンス
				基礎	コンクリート玉石
フェンス廻り	新設	本体	メッシュフェンスH=1.8m、両開き戸付、南京錠付		
		基礎	コンクリート玉石		
②	バリカー	西側出入口	新設	本体	脱着式-Ⅰ型バリカー-SUS-2本 固定式-Ⅰ型バリカー-SUS-2本
		玄関(屋内)		固定式-U型バリカー中棧付 SUSφ60.5・W=1.0m-2本	
③	見切	駐車場 玄関前広場 北・東広場		見切	地先境界ブロック150x150x600布基礎付
④	A/S舗装	玄関前広場 駐車場	新設	本体	普通車両用A/S舗装
⑤	A/S舗装	北・東側広場 車両通路	新設	本体	普通車両用A/S舗装
⑥	真砂土	運動広場	新設	本体	化粧真砂土厚100、中央GL+200
				見切	南・西側見切地先境界ブロック150x150x600 布基礎付
⑦	ライン引	駐車場	新設		駐車ライン身障者用1台分のみ 白線巾150
⑧	車止	駐車場	新設		身障者用1台部分のみ 歩車道ブロック両面R面取付埋込 (標準1・R付2) x 1台分
⑨	側溝	運動広場 東・南側	新設		U字溝300 東側出入口のみコンクリート蓋付、3枚
⑩	側溝	建物周辺	新設		U字溝300 蓋:コンクリート蓋 雨樋出口部分、グレーチング蓋、細目
⑪	側溝	車両通路	新設		車両横断用、VS側溝300 横断型 グレーチング細目、滑り止め、BOLT止め
⑫	樹	全て	新設		道路用コンクリートためす400角 蓋:グレーチング25t、細目滑止、BOLT付き
⑬	排水管	VU管	新設		VUφ300
⑭	迎え樋	VU管	新設		VUφ125
⑮	A/S舗装	南隣地境界	新設	本体	普通車両用A/S舗装