第４　農業生産基盤の現状

１　農地の整備率

（単位：%）

	現　　在（平成 27 年）	目　　標（平成 37 年）
田	１８．１	２０．０
畑	１３．０	１３．１
樹園地	７３．３	７３．３

（注）1　市行政区域内の数字である。
　　2　田の整備率は、30 a 程度に整備された田の比率である。
　　3　畑、樹園地の整備率は、農道が幹線、支線とも完備されたものの比率である。

２　水田における排水の現状

（単位：ha）

地　区	水田の排水の現状			市水田面積	農業振興地域内水田面積	農用地区域内水田面積
	4 時間排除	日排除	排水不良			
Ａ－2（中関）	－	29	－	78	74	29
Ａ－2、3、5（華城）	111	19	－	220	205	130
Ａ－4、5（西浦）	8	148	53	289	286	209
B（右田）	151	92	－	378	353	243
C（富海）	50	－	17	123	76	67
D（大道）	252	170	186	615	615	608
E（小野）	284	42	－	364	364	326
Ａ－1（牟礼）	－	－	－	202	170	－
Ａ－6（向島）	－	－	－	31	12	－
その他	－	－	－	102	19	－
計	856	500	256	2, 402	2, 174	1, 612

（注）４時間排除・・・・・・出水時にあって、湛水が 4 時間以上続く面積が 10%未満のもの。
　　（湛水が畝高程度にとどまり、畑作物が冠水しない面積が 90%以上のもの）
　　日排除・・・・・・・・・・出水時にあって、湛水が 1 日以上続く面積が 10%未満のもの。
　　不良・・・・・・・・・・・・出水時にあって、湛水が 1 日以上続く面積が 10%以上のもの。

３　農業生産基盤の整備開発に係る各種事業の実施状況

事業種目	受益面積 (ha)	事業費 (千円)	主要工事の名称 及び事業量	事業主体	事業の着工 完了(予定) 年度	対図 番号
海岸保全施設 整備事業 （西浦）	420	2,650,000	堤防補強工 L=4,434m	山口県	S49～H17	1
海岸保全施設 整備事業 （大道）	410	2,410,000	堤防補強工 L=3,805m	山口県	S52～H17	2
海岸保全施設 整備事業 （大浜中浜）	1,600	763,000	堤防補強工 L=6,438m	山口県	S52～H5	3
ため池等整備 事業（防府）	744	131,000	ゲート工７門 高水敷工 L=67m 護床工 L=80m 防塵機一式	山口県	S52～S54	4
ため池等整備 事業（玉泉）	52	90,100	堤体工 L=100m 余水吐・取水施設一式	山口県	S52～S55	5
野菜指定近代 化事業 （木床）	8.9	55,647	ほ場整備	大道土地 改良区	S54～S55	6
一般農道施設 整備事業 （大道）	96	64,800	舗装工事 B=5.5m L=2,190m	山口県	S55～S57	7
排水対策特別 事業（西浦）	62	311,000	排水機場一式 （ポンプ２台） 排水路 L=1,342m	山口県	S55～S60	8
排水対策特別 事業 （新開作）	126	1,004,500	排水機場一式 （ポンプ３台） 排水路 L=1,083m	山口県	S56～H4	9
農業用河川工 作物応急対策 事業（真尾）	40	195,700	転倒ゲート３門 護床工一式	山口県	S55～S60	１０
農業用河川工 作物応急対策 事業（鈴屋）	60	84,000	転倒ゲート１門 護床工一式	山口県	S58～S63	１１
農業用河川工 作物応急対策 事業（奈美）	48	438,312	転倒ゲート２門 護床工一式	山口県	S59～H5	１２
ため池等整備 事業（燈籠）	45	151,900	堤体工 L=99m 余水吐・取水施設一式	山口県	S55～S63	１３
ため池等整備 事業（大判）	41.5	100,500	堤体工 L=240m 余水吐・取水施設一式	山口県	S58～S63	１４
湛水防除事業 （小島）	42.9	287,400	排水機場１箇所 排水ポンプ　φ1000×２台	山口県	S61～H1	１５

事業種目	受益面積 (ha)	事業費 (千円)	主要工事の名称 及び事業量	事業主体	事業の着工 完了(予定) 年度	対図 番号
ため池災害関連特別対策事業（鴨ヶ峠）	9	42,265	堤体工一式 余水吐・取水施設一式	山口県	S61～S63	１６
農業用河川工作物応急対策事業（佐野）	418	119,800	砂吐ゲート 5m 4門 高水敷保護工	山口県	H2～H4	１７
ほ場整備事業（大道北）	113.0	2,088,000	区画整理工	山口県	H4～H14	１８
ほ場整備事業（上田真鍋）	76.0	1,065,000	区画整理工	山口県	H8～H13	１９
ほ場整備事業（岩淵）	33.0	731,000	区画整理工	山口県	H10～H14	２０
ほ場整備事業（小俣）	24	410,000	区画整理工	山口県	H11～H15	２１
土地改良総合整備事業（大道干拓）	94	675,600	排水路 L=9,329m 農道 L=8,000m	山口県	H4～H9	２２
障害防止対策事業（防府北）	2,931	36,070,000	幹線排水路 L=2,887m 支線排水路 L=1,000m 排水機場　　1箇所 頭首工　　2箇所	山口県	H3～H29	２３
ため池等整備事業（奥長尾）	50	95,000	堤体工 67m 余水吐・取水施設一式	山口県	H9～H11	２４
ため池等整備事業（萩原）	14.5	150,000	堤体工 60m 余水吐・取水施設一式	山口県	H12～H15	２５
中山間地域農村活性化総合整備事業（大平山北部）	38.5	350,000	農業用用排水施設 L=1,770m 農道 L=762m 農用地開発 3.5ha	防府市	H4～H7	２６
農村総合整備事業（集落型）（大平山南部）	－	562,000	農道 L=1,950m ため池改良	防府市	H5～H10	２７
農村総合整備事業（市町村型）（防府）	19.7	806,000	農道 L=1,707m 農業用用排水施設 L=671m	防府市	H6～H14	２８
海岸保全施設整備事業（西浦）	448	1,100,000	堤防 L=1,400m 樋門　1箇所 根固 L=470m	山口県	H16～H22	２９
ため池等整備事業（上田中①）	10.3	140,000	堤体工 L=80m	山口県	H18～H19	３０
経営体育成基盤整備事業（上り熊）	39.4	1,248,000	区画整理工	山口県	H18～H24	３１

事業種目	受益面積 (ha)	事業費 (千円)	主要工事の名称 及び事業量	事業主体	事業の着工 完了(予定) 年度	対図 番号
経営体育成 基盤整備事業 （下津令）	42.5	1,906,000	区画整理工	山口県	H24～H32	３２
海岸保全施設 整備事業 （高潮） （西之浦）	468	2,100,000	堤防補強工 L=1,530m 消波工 L=1,760m	山口県	H26～H51	３３
農業競争力 強化基盤整備 事業 (上田・真鍋)	75.2	500,000	暗渠排水工 農道整備工	山口県	H27～H30	３４
農業基盤整備 促進事業 (植松・西浦)	200	50,000	華西、西浦、新開作第２排水機場 農業用水路補修 L=700m	山口県	H26～H30	３５
水利施設 整備事業 （防府西）	42.9	173,338	小島 排水ポンプ等整備	山口県	H27～H28	３６
水利施設 整備事業 (防府総合堰)	743	500,000	頭首工等改修　一式	山口県	H27～H33	３７
ため池等 整備事業 （大谷口）	22.1	230,000	堤体工 L=98.0m 洪水吐 L=78.8m 取水施設　一式	山口県	H27～H30	３８

農業生産基盤整備状況図　　別添